

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 国道 4 2 号辻堂地区市道取付舗装他工事 |
| 工事地名 | 和歌山県有田市辻堂地先           |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 和歌山河川国道事務所 | 道路管理第二課                        |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事       |                                |
| 3) 工 期   | 130日間      | 自 令和 7年11月 1日<br>至 令和 8年 3月10日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 4 2 号辻堂地区市道取付舗装他工事 |     |     |            |                                    |          |
|------------|-----------------------|-----|-----|------------|------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 |                       | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                            |          |
| 舗装         |                       | 式   | 1   | 56,750,379 |                                    |          |
| 道路土工       |                       | 式   | 1   | 686,880    |                                    |          |
| 残土処理工      |                       | 式   | 1   | 686,880    | 土砂等運搬                              | 1 式      |
|            |                       |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                   |          |
|            |                       |     |     |            | 残土等処分                              | 1 式      |
| 法面工        |                       | 式   | 1   | 741,380    |                                    |          |
| 植生工        |                       | 式   | 1   | 741,380    | 筋芝                                 | 380 m2   |
|            |                       |     |     |            | 筋芝工 300m2以上500m2未満 ;               |          |
| 舗装工        |                       | 式   | 1   | 23,530,313 |                                    |          |
| 舗装準備工      |                       | 式   | 1   | 315,914    | 不陸整正                               | 1,910 m2 |
|            |                       |     |     |            | 補足材無し ;                            |          |
| アスファルト舗装工  |                       | 式   | 1   | 18,362,710 | 下層路盤(車道・路肩部)                       | 2,800 m2 |
|            |                       |     |     |            | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ;       |          |
|            |                       |     |     |            | 上層路盤(車道・路肩部)                       | 2,910 m2 |
|            |                       |     |     |            | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;           |          |
|            |                       |     |     |            | 基層(車道・路肩部)                         | 2,910 m2 |
|            |                       |     |     |            | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ  |          |
|            |                       |     |     |            | ムコート含む                             |          |
|            |                       |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                         | 2,910 m2 |
|            |                       |     |     |            | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タック |          |
|            |                       |     |     |            | コート含む                              |          |
| アスファルト舗装工  |                       | 式   | 1   | 4,463,670  | 下層路盤(車道・路肩部)                       | 1,230 m2 |
|            |                       |     |     |            | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;       |          |
|            |                       |     |     |            | 上層路盤(車道・路肩部)                       | 1,230 m2 |
|            |                       |     |     |            | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;           |          |
|            |                       |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                         | 1,230 m2 |
|            |                       |     |     |            | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ  |          |
|            |                       |     |     |            | ムコート含む                             |          |
| アスファルト舗装工  |                       | 式   | 1   | 380,535    | 下層路盤(車道・路肩部)                       | 79 m2    |
|            |                       |     |     |            | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;       |          |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道４２号辻堂地区市道取付舗装他工事 |     |           |   |    |    |
|------------|--------------------|-----|-----------|---|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |    |    |
|            |                    |     |           | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;                                    | 79 | m2 |
|            |                    |     |           | 基層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; プ<br>ライムコート含む                  | 79 | m2 |
|            |                    |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超 ; タ<br>ックコート含む                   | 79 | m2 |
|            |                    |     |           |   |    |    |
| アスファルト舗装工  | 式                  | 1   | 7,484     | 下層路盤(歩道部)<br>クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;                                       | 2  | m2 |
|            |                    |     |           | 表層(歩道部)<br>再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1<br>層当り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む | 2  | m2 |
| 排水構造物工     | 式                  | 1   | 7,583,554 |   |    |    |
| 作業土工       | 式                  | 1   | 327,342   | ；床掘り、埋戻し、基面整正含む   |    |    |
| 側溝工        | 式                  | 1   | 5,769,062 | 自由勾配側溝<br>B600×H700(縦断用) ; 基礎材、基礎コンクリート、型<br>枠、底部コンクリート、目地モルタル含む            | 11 | m  |
|            |                    |     |           | 自由勾配側溝<br>B600×H800(縦断用) ; 基礎材、基礎コンクリート、型<br>枠、底部コンクリート、目地モルタル含む            | 12 | m  |
|            |                    |     |           | 自由勾配側溝<br>B600×H900(縦断用) ; 基礎材、基礎コンクリート、型<br>枠、底部コンクリート、目地モルタル含む            | 10 | m  |
|            |                    |     |           | 自由勾配側溝<br>B600×H1000(縦断用) ; 基礎材、基礎コンクリート、型<br>枠、底部コンクリート、目地モルタル含む           | 60 | m  |
|            |                    |     |           | 自由勾配側溝<br>B600×H1000(縦断用 Box内部) ; 基礎コンクリート、型<br>枠、底部コンクリート、目地モルタル含む         | 14 | m  |
|            |                    |     |           | 自由勾配側溝<br>B600×H600(横断用) ; 基礎材、基礎コンクリート、型                                   | 4  | m  |
|            |                    |     |           |   |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 4 2 号辻堂地区市道取付舗装他工事 |     |           |   |  |  |
|------------|-----------------------|-----|-----------|---|--|--|
| 工事区分・工種・種別 |                       | 単 位 | 数 量       | 金 額   | 細 別 内 訳  |  |
|            |                       |     |           |   | 枠、底部コンクリート、目地モルタル含む<br>側溝蓋<br>グレーチング 蓋 600用 L=0.5m T-25 細目 縦断用<br>ボルト固定；<br>側溝蓋<br>コンクリート蓋 600用 L=0.5m 車道用；<br>側溝蓋<br>グレーチング 蓋 600用 L=1.0m T-25 細目 横断用<br>ボルト固定； | 21<br><br><br>76<br><br>1<br><br><br>枚<br><br><br>枚<br><br>枚       |
| 管渠工        | 式                     | 1   | 333,990   | 鉄筋コンクリート台付管<br>D600；基礎材、目地モルタル、敷モルタル含む  | 9  | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                     | 1   | 1,153,160 | 現場打ち集水桝<br>(1号)<br>B800×L800×H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン<br>リート、型枠含む<br>現場打ち集水桝<br>(2号)<br>B800×L800×H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン<br>リート、型枠含む<br>現場打ち集水桝<br>(3号)<br>B1000×L1000×H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、<br>コンクリート、型枠、足掛金具含む<br>現場打ち集水桝<br>(4号)<br>B1000×L1000×H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、<br>コンクリート、型枠、足掛金具含む<br>蓋<br>グレーチング 蓋 800×800用 T-25 細目 ボルト固定式<br>滑り止め；<br>蓋<br>グレーチング 蓋 1000×1000用 T-25 細目 ボルト固定<br>式 滑り止め； | 1<br><br><br>1<br><br><br>1<br><br><br>1<br><br><br>2<br><br>2   | 箇所<br><br><br>箇所<br><br><br>箇所<br><br><br>箇所<br><br><br>枚<br><br>枚 |
|            |                       |     |           |   |  |  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 4 2 号辻堂地区市道取付舗装他工事 |     |     |            |   |         |
|------------|-----------------------|-----|-----|------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別 |                       | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |         |
| 縁石工        |                       | 式   | 1   | 451,200    |   |         |
| 縁石工        |                       | 式   | 1   | 451,200    | 歩車道境界ブロック   | 3 m     |
|            |                       |     |     |            | 縁石C型 C種(180/210×300×600)；基礎材、均し基礎コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む<br>舗装止<br>250×500 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地板含む | 42 m    |
| 防護柵工       |                       | 式   | 1   | 18,127,740 |   |         |
| 路側防護柵工     |                       | 式   | 1   | 18,127,740 | ガードレール  | 166 m   |
|            |                       |     |     |            | 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無；支柱キャップ（樹脂製）含む   |         |
|            |                       |     |     |            | ガードレール  | 72 m    |
|            |                       |     |     |            | 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；支柱キャップ（樹脂製）含む   |         |
|            |                       |     |     |            | ガードパイプ  | 12 m    |
|            |                       |     |     |            | 塗装品 Gp-C-2B 20m未満 曲線部補正無；支柱キャップ（樹脂製）含む  |         |
|            |                       |     |     |            | 1号プレキャストガードレール基礎  | 170 m   |
|            |                       |     |     |            | B1000×H500×L2000；目地材、敷モルタル、均しコンクリート、型枠含む  |         |
|            |                       |     |     |            | 2号プレキャストガードレール基礎  | 56 m    |
|            |                       |     |     |            | B1600×H500×L2000；目地材、敷モルタル、均しコンクリート、型枠含む  |         |
|            |                       |     |     |            | 3号プレキャストガードレール基礎  | 13 m    |
|            |                       |     |     |            | B1600×H500×L2000；目地材、敷モルタル、基礎材、均しコンクリート、型枠含む  |         |
| 区画線工       |                       | 式   | 1   | 726,232    |   |         |
| 区画線工       |                       | 式   | 1   | 726,232    | 溶融式区画線  | 1,160 m |
|            |                       |     |     |            | 溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線  | 79 m    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 国道４２号辻堂地区市道取付舗装他工事 |     |            |  |  |
|--------------|--------------------|-----|------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |  |
|              |                    |     |            | 熔融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>熔融式区画線 180 m<br>熔融式手動 白 セヱフラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無；<br>熔融式区画線 110 m<br>熔融式手動 白 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.<br>5mm 排水性舗装無； |  |
| 構造物撤去工       | 式                  | 1   | 3,270,080  |  |  |
| 構造物取壊し工      | 式                  | 1   | 1,327,104  | 舗装版切断 16 m<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；<br>舗装版破碎 2,240 m2<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む   |  |
| 運搬処理工        | 式                  | 1   | 1,942,976  | 殻運搬 224 m3<br>アスファルト殻（掘削）；<br>殻処分 224 m3<br>アスファルト殻（掘削）；   |  |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 1,633,000  |  |  |
| 交通管理工        | 式                  | 1   | 1,633,000  | 交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員；  |  |
| 直接工事費        | 式                  | 1   | 56,750,379 |  |  |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 9,528,480  |  |  |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 880,480    |  |  |
| 技術管理費        | 式                  | 1   | 274,480    | 土質等試験費 1 式<br>道路施設基本データ作成費用 1 式  |  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 606,000    |  |  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 8,648,000  |  |  |

## 積算内訳書

|            |                       |     |             |         |
|------------|-----------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 国道 4 2 号辻堂地区市道取付舗装他工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                     | 1   | 66,278,859  |         |
| 現場管理費      | 式                     | 1   | 22,644,000  |         |
| 工事原価       | 式                     | 1   | 88,922,859  |         |
| 一般管理費等     | 式                     | 1   | 15,367,141  |         |
| 工事価格       | 式                     | 1   | 104,290,000 |         |
|            |                       |     |             |         |