

単 価 合 意 書

令和7年1月20日に契約した三郷町勢野東地区惣持寺川改修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月5日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局大和川河川事務所長 細川 晋

受注者 住所 奈良県天理市蔵之庄町49番地1

氏名 株式会社米杉建設

代表取締役 米杉 伸喜

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		128,659,570	
河川土工						
		式	1		12,701,312	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	2,100		2,466,300	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					1,100m3
		式	1		1,345,300	
掘削	土砂 片切掘削					1,000m3
		式	1		1,121,000	
盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	0		0	
盛土工(ICT)						
		m3	6,000		6,150,320	
路体(築堤)盛土(ICT)						6,000m3
		式	1		1,409,400	
整地	敷均し(ル-ス [^])					6,700m3
		式	1		805,340	
積込(ル-ス [^])	土砂 土量50,000m3未満					6,700m3
		式	1		1,491,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					6,700m ³
		式	1		2,444,160	
法面整形工(ICT)						
		式	1		848,232	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m ²	1,680	504.9	848,232	
残土処理工						
		式	1		3,236,460	
整地	敷均し(ルース)					2,500m ³
		式	1		297,250	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,510m ³
		式	1		2,939,210	
カルバート工						
		式	1		47,624,382	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		750,622	
プレキャストカルバート工						
		式	1		46,873,760	
プレキャストボックス	内幅 1.2m 内高 1.2m					
		m	0	244,839	0	
プレキャストボックス	内幅 1.2m 内高 1.2m					
		m	190	15,161	2,880,590	
プレキャストボックス	内幅 1.2m 内高 1.2m 材料					
		m	190	231,543	43,993,170	
排水構造物工						
		式	1		9,503,041	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		33,893	
管渠工		式	1		852,282	
接続管設置	強化プラスチック複合管 φ1200	m	3	234,971	704,913	
巻きコンクリート	24-12-40(高炉)	箇所	1	147,369	147,369	
集水桝・マンホール工		式	1		8,616,866	
プレキャスト集水桝 M14	2200×2200 1号組立マンホール H=1984	箇所	1	3,006,035	3,006,035	
プレキャスト集水桝 M15	2000×2000 1号組立マンホール H=1109	箇所	1	2,626,208	2,626,208	
現場打ち集水桝 M16	24-12-25(20)(高炉) 1号組立マンホール H=805	箇所	1	2,984,623	2,984,623	
河川設備工		式	1		4,191,223	
作業土工		式	1		46,560	
防犯カメラ・防災無線移設工		式	1		3,783,768	
防犯カメラ引込柱設置	鋼管柱 H=5.0m φ114.3	基	1	403,959	403,959	
防災無線支柱設置	鋼管柱(特注品) H=14.749m φ193~φ216.3	基	1	2,081,460	2,081,460	
防犯カメラ及び防災無線移設		式	1		1,298,349	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
外灯制御盤移設工		式	1		360,895	
外灯制御盤(若草橋用)移設		式	1		357,433	
配管設置	埋設配管 FEP管 径50mm 1条	m	5	430.5	2,152	
埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍	m	5	262.1	1,310	
構造物撤去工		式	1		9,574,497	
防護柵撤去工		式	1		5,730	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱 間隔2m	m	6	955	5,730	
構造物取壊し工		式	1		6,834,377	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	186	9,774	1,817,964	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	287	17,464	5,012,168	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5	633.9	3,169	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	2	538.3	1,076	
排水構造物撤去工		式	1		23,393	
暗渠排水管撤去	撤去 有孔管 φ200	m	187	125.1	23,393	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		2,710,997	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	2,722	272	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	186	2,253	419,058	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	287	2,792	801,304	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.1	1,968	196	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	186	2,625	488,250	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	287	3,491	1,001,917	
仮設工		式	1		45,065,115	
作業土工		式	1		532,424	
土留・仮締切工		式	1		1,023,328	
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 10.1m H鋼平均打込長 9.6m	式	1		559,407	
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 10.1m H鋼平均打込長 9.6m H型鋼平均引抜長 9.6m	式	1		132,716	
横矢板	軽量鋼矢板 設置 横矢板厚さ 0.051m	式	1		220,635	
横矢板	軽量鋼矢板 設置・撤去 横矢板厚さ 0.051m	式	1		109,174	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	H形鋼 H-350	式	1		1,396	
水替工		式	1		6,891,178	
ポンプ排水 M14 2台	設置・撤去 120以上450(m ³ /h)未 満 常時排水	式	1		2,029,384	
ポンプ排水 M16 2台	設置・撤去 120以上450(m ³ /h)未 満 常時排水	式	1		3,777,000	
ポンプ排水 M16 1台	設置・撤去 0以上40(m ³ /h)未 満 常時排水	式	1		983,040	
大型土のう	製作・設置 撤去 流用土	式	1		83,520	
土のう	仕捨・積立・撤去 流用土	式	1		18,234	
仮水路工		式	1		35,083,631	
仮排水管	高密度ポリエチレン管 φ1500 タプル(無孔管)	m	186	147,648	27,462,528	
プレキャストボックス	内幅 1.8m 内高 1.2m	m	6	728,561	4,371,366	
プレキャストボックス	内幅 1.8m 内高 1.8m	m	2	1,130,172	2,260,344	
プレキャストボックス	R Cパネ 2200×2200×300	m	0.6	1,359,186	815,511	
現場打ち閉塞コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	86,941	173,882	
交通管理工		式	1		1,534,554	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,534,554	
直接工事費		式	1		128,659,570	
共通仮設費		式	1		17,551,472	
共通仮設費		式	1		8,336,580	
運搬費		式	1		1,626,910	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,584,475	
仮設材運搬費		式	1		42,435	
事業損失防止施設費		式	1		4,434,046	
家屋調査費	事前調査	式	1		4,434,046	
技術管理費		式	1		1,102,445	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		35,577	
システム初期費(ICT)		式	1		1,066,868	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,173,179	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		9,214,892	
純工事費		式	1		146,211,042	
現場管理費		式	1		34,981,733	
工事原価		式	1		181,192,775	
一般管理費等		式	1		27,907,225	
工事価格		式	1		209,100,000	
消費税相当額		式	1		20,910,000	
工事費計		式	1		230,010,000	