

単 価 合 意 書

令和7年3月14日に契約した大和川青谷地区築堤掘削他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 2月 10日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局大和川河川事務所長 細川 晋

受注者 住所 大阪府大阪市淀川区西中島一丁目11番16号

氏名 井上工業株式会社

代表取締役社長 武田 要

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		186,998,732	
河川土工		式	1		84,450,973	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	19,300		4,916,320	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		2,809,120	9,700m3
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		2,107,200	9,600m3
盛土工		m3	10		68,842	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		60,450	10m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,392	10m3
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
盛土工(ICT)						
		m3	6,400		7,558,947	
路体(築堤)盛土(ICT)						6,400m3
		式	1		1,562,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					7,070m3
		式	1		5,996,067	
法面整形工(ICT)						
		式	1		843,291	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	670	830.3	556,301	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	550	521.8	286,990	
残土処理工						
		式	1		71,063,573	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		2,658,540	
土砂等運搬 (のどか村)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬 (窪田)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		46,242,390	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		177,331	
土砂等運搬 (亀の瀬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					13,980m3
		式	1		11,732,016	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					490m3
		式	1		356,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					7,500m ³
		式	1		8,812,500	
残土等処分						
		式	0		0	
残土等処分						490m ³
		式	1		1,084,370	
地盤改良工						
		式	1		4,615,875	
表層安定処理工						
		式	1		4,615,875	
安定処理	0.6m以下 特殊土用固化材 1.5t/100m ²					
		m ²	2,250	859.5	1,933,875	
置換	混合土					
		m ³	1,000	2,682	2,682,000	
法覆護岸工						
		式	1		44,590,932	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		718,769	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)						
		式	0		0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm					
		m	0	29,995	0	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無					
		m ²	0	21,138	0	
間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)					
		m ³	0	44,371	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート 2号	18-8-40(高炉) 幅 100 c m 高さ 60 c m	m	0	30,263	0	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		31,754,646	
連節ブロック張	t=250 ヒンジ型	m ²	1,617	19,638	31,754,646	
護岸付属物工		式	1		12,117,517	
張コンクリート	t=120 18-8-40(高炉)	m ²	0	6,654	0	
張コンクリート	t=250 18-8-40(高炉)	m ²	109	13,875	1,512,375	
現場打天端コンクリート 1号	18-8-40(高炉) 幅 20 c m 高さ 5 0 c m	m	0	7,302	0	
天端保護1号	18-8-40(高炉)	m	68	44,822	3,047,896	
天端保護2号	18-8-40(高炉)	m	81	43,829	3,550,149	
天端保護3号	18-8-40(高炉)	m	77	39,847	3,068,219	
天端保護4号	18-8-40(高炉)	m	13	39,847	518,011	
小口止 (1)	18-8-40(高炉) 幅30 c m 高さ 10 0 c m	箇所	0	326,625	0	
小口止 (2)	18-8-40(高炉) 幅30 c m 高さ 10 0 c m	箇所	0	506,730	0	
小口止 (3)	18-8-40(高炉) 幅30 c m 高さ 10 0 c m	箇所	1	420,867	420,867	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁護岸工		式	1		473,052	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		473,052	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	6	78,842	473,052	
付帯道路工		式	1		12,459,843	
作業土工		式	1		74,740	
アスファルト舗装工		式	1		7,966,583	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	4,210	426.3	1,794,723	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,210	1,466	6,171,860	
簡易舗装工		式	1		498,771	
碎石舗装	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,170	426.3	498,771	
側溝工		式	1		358,099	
プレキャストU型側溝	PU-300×300	m	36	8,889	320,004	
縦排水	PU-300×300(ケット付)	m	0.5	17,914	8,957	
側溝蓋	縞鋼板蓋 400×500×3.2 溶融亜鉛メッキ	枚	1	13,960	13,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	縞鋼板蓋 400×587×3.2 溶融亜鉛メッキ	枚	1	15,178	15,178	
集水柵工		式	1		836,057	
現場打ち集水柵	1000×1000×2050 18-8-40(高炉)	箇所	1	353,128	353,128	
既設集水柵嵩上	H=450	箇所	1	42,330	42,330	
蓋	縞鋼板蓋 1000×1000用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ	枚	1	79,976	79,976	
フラップゲート	丸型 φ500用	箇所	1	360,623	360,623	
縁石工		式	1		2,725,593	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	663	4,111	2,725,593	
付属物設置工		式	1		10,018,898	
作業土工		式	1		292,743	
階段工		式	1		9,726,155	
ブロック階段	1:5.0型	m ²	195	37,177	7,249,515	
隔壁 (1)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm	箇所	2	816,157	1,632,314	
隔壁 (2)	18-8-40(高炉) 幅20cm 高さ100cm	箇所	2	390,043	780,086	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート 3号	18-8-40(高炉) 幅 20cm 高さ 55cm	m	8	8,030	64,240	
構造物撤去工		式	1		26,215,189	
防護柵撤去工		式	1		66,831	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100	m	29	1,489	43,181	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1200	m	25	946	23,650	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,865,330	
構造物取壊し工		式	1		5,674,934	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	53	9,734	515,902	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	226	17,244	3,897,144	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	563	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	1,077	571.7	615,720	
シカ撤去		m2	148	4,366	646,168	
観客席撤去工		式	1		1,201,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
観客席撤去						
		構造物	1	1,201,316	1,201,316	
ネットフェンス撤去工						
		式	1		607,511	
ネットフェンス撤去	H=1500					
		m	45	2,774	124,830	
ネットフェンス撤去	H=3000					
		m	89	5,213	463,957	
門扉撤去	H=3000 W=2000					
		箇所	2	9,362	18,724	
防球ネット撤去工						
		式	1		7,414,333	
防球ネット撤去	H=9000					
		m	87	43,304	3,767,448	
防球ネット撤去	H=15000					
		m	61	59,785	3,646,885	
電気設備撤去工						
		式	1		7,048,320	
照明灯撤去	H=15210					
		基	6	398,962	2,393,772	
基礎杭引抜	PC杭 φ300 L=12.0m					
		本	9	277,539	2,497,851	
外灯撤去	H=5300 支柱径φ120					
		基	2	24,987	49,974	
外灯撤去	H=5000 支柱径φ87.9					
		基	6	24,987	149,922	
コンクリート柱撤去	H=12000					
		基	1	186,448	186,448	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
キュービクル撤去		基	1	258,498	258,498	
架空線撤去	電力線 仕上り径6mm	径間	4	212,026	848,104	
地中配管撤去	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 80mm	m	2	64.79	129	
地中配線撤去	波付鋼管がい装ケーブル(CVMAZV) 40mm以下	m	363	803.5	291,670	
埋設配管撤去	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) 呼び径25mm	m	126	2,952	371,952	
運搬処理工		式	1		2,336,614	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	53	2,717	144,001	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	226	2,868	648,168	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	43	4,629	199,047	
廃棄物運搬	廃プラスチック	m3	3	1,418	4,254	
廃棄物運搬	ガラスくず等	m3	9	2,063	18,567	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	53	2,601	137,853	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	226	3,460	781,960	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	43	1,951	83,893	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	3	9,369	28,107	
廃棄物処分	ガラスくず等	m3	9	9,369	84,321	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		206,443	19.78t
仮設工		式	1		4,173,970	
交通管理工		式	1		4,173,970	
交通誘導警備員		式	1		4,173,970	
直接工事費		式	1		186,998,732	
共通仮設費		式	1		16,709,534	
共通仮設費		式	1		4,256,827	
運搬費		式	1		1,528,310	
重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復)	式	1		1,528,310	
技術管理費		式	1		1,137,614	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,120	1検体
保守管理(ICT)		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		73,115	
システム初期費(ICT)		式	1		1,057,379	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,590,903	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,452,707	
純工事費		式	1		203,708,266	
現場管理費		式	1		46,614,969	
工事原価		式	1		250,323,235	
一般管理費等		式	1		37,596,765	
工事価格		式	1		287,920,000	
消費税相当額		式	1		28,792,000	
工事費計		式	1		316,712,000	