

# 単 価 合 意 書

令和7年3月24日に契約した大和川遊水地整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月10日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 大和川河川事務所長 細川 晋

受注者 住所 奈良県吉野郡川上村大字西河626番地

氏名 株式会社城内組 代表取締役 城内 義裕

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		147,943,129	
河川土工		式	1		7,353,000	
掘削工		m3	270		84,294	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		84,294	270m3
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	260m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	290m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	290m3
盛土工		m3	700		1,550,196	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		732,840	120m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		102,492	130m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		101,385	450m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		184,860	180m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		47,697	130m3

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					320m3
		式	1		136,768	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					140m3
		式	1		67,172	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					780m3
		式	1		176,982	
法面整形工						
		式	1		85,200	
法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無					
		m2	200	426	85,200	
残土処理工						
		式	1		5,633,310	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					11,670m3
		式	1		43,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,330m3
		式	1		3,906,420	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					13,710m3
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					350m3
		式	1		167,930	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					8m3
		式	1		5,978	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					8m3
		式	1		7,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬					1,060m3
		式	1		762,882	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					25,400m3
		式	1		263,760	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	混合土					13,710m <sup>3</sup>
		式	0		0	
整地	敷均し(ル-ス <sup>°</sup> )					3,900m <sup>3</sup>
		式	1		475,800	
土質改良工						
		式	1		19,804,000	
土砂混合処理工						
		式	1		19,804,000	
土砂混合	2種混合					
		m <sup>3</sup>	0	942	0	
土砂混合	固化材混合 添加量50kg/m <sup>3</sup>					
		m <sup>3</sup>	5,000	2,550	12,750,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					5,000m <sup>3</sup>
		式	1		1,852,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬					5,000m <sup>3</sup>
		式	1		2,351,000	
積込(ル-ス <sup>°</sup> )	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満					10,000m <sup>3</sup>
		式	1		2,245,000	
整地	敷均し(ル-ス <sup>°</sup> )					5,000m <sup>3</sup>
		式	1		606,000	
地下水対策工						
		式	1		34,579,618	
作業土工						
		式	1		2,207,575	
平張コンクリート工						
		式	1		32,372,043	
平張コンクリート	再生クラッシャーレン RC-40 厚 100mm 21-8-40(高炉) 厚 150mm 目地材硬度30以上					
		m <sup>2</sup>	0	8,002	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平張コンクリート (1)	再生クラッシュ RC-40 厚 100mm 18-8-40(高炉) 厚 150mm コム発泡体 t=20 目地材硬度30以上	m2	1,344	7,108	9,553,152	
平張コンクリート (2)	再生クラッシュ RC-40 厚 100mm 21-8-40(高炉) 厚 150mm カッター目地	m2	834	9,526	7,944,684	
平張コンクリート (3)	再生クラッシュ RC-40 厚 100mm 21-8-40(高炉) 厚 150mm 瀝青繊維質目地材 t=20	m2	123	8,242	1,013,766	
平張コンクリート (4)	再生クラッシュ RC-40 厚 100mm 18-8-40(高炉) 厚 150mm 瀝青繊維質目地材 t=20	m2	1,953	7,097	13,860,441	
法覆護岸工		式	1		11,712,548	
作業土工		式	1		353,119	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		11,313,691	
現場打基礎コンクリート (1)	18-8-40(高炉) 底幅 95 c m 高さ 20 c m	m	49	21,267	1,042,083	
現場打基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 120 c m 高さ 20 c m	m	16	26,591	425,456	
大型ブロック積	控750mm	m2	134	46,171	6,186,914	
大型ブロック積	控1000mm	m2	66	55,443	3,659,238	
護岸付属物工		式	1		45,738	
小口止 (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	15,246	15,246	
小口止 (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1	30,492	30,492	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁護岸工						
		式	0		0	
プレキャスト擁壁工						
		式	0		0	
プレキャストL型擁壁	H=2500					
		m	0	85,954	0	
付帯道路工						
		式	1		17,545,520	
路側防護柵工						
		式	1		612,011	
ガードレール	Gr-C-2B ヘースプレート式					
		m	10	37,238	372,380	
ガードレール	Gr-C-4E 土中式 景観色					
		m	21	11,411	239,631	
作業土工						
		式	1		941,321	
アスファルト舗装工						
		式	1		4,628,360	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm					
		m <sup>2</sup>	2,200	492.8	1,084,160	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m <sup>2</sup>	2,200	1,611	3,544,200	
透水性舗装工						
		式	1		9,119	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m <sup>2</sup>	2	1,117	2,234	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm					
		m <sup>2</sup>	2	849.6	1,699	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	透水性アスファルト(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	2	2,593	5,186	
側溝工		式	1		2,534,778	
フレキストU型側溝	PU1-300×300	m	144	8,837	1,272,528	
暗渠排水管	VP管 φ300	m	3	48,819	146,457	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	267	4,179	1,115,793	
集水柵工		式	1		111,725	
現場打ち集水柵	500×300×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	83,080	83,080	
蓋	500×300 普通目 T-6	枚	1	28,645	28,645	
縁石工		式	1		3,583,228	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	814	4,402	3,583,228	
坂路工		式	1		3,416,088	
坂路舗装	18-8-40(高炉) t=200	m2	312	10,949	3,416,088	
区画線工		式	1		1,708,890	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温黄色	m	1,770	140	247,800	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 30cm 常温 黄色	m	7	880	6,160	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 45cm 常温 黄色	m	140	1,264	176,960	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 45cm 常温 黄緑色	m	24	1,805	43,320	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 矢印・記号・文字 15cm換算 常温 黄色	m	160	1,277	204,320	
路面標示設置	ビクトグラム	箇所	41	25,130	1,030,330	
付帯道路施設工		式	1		2,577,288	
作業土工		式	0		0	
車止めゲート設置工		式	0		0	
車止めゲート	設置 W=4.8m	基	0	1,072,149	0	
車止めゲート基礎	18-8-40(高炉)	基	0	87,487	0	
道路付属物工		式	1		2,577,288	
車線分離標	φ80 H=0.65m 可変式(穿孔式・1本 脚) 30本以上	本	116	22,218	2,577,288	
付属物設置工		式	1		9,715,335	
作業土工		式	1		27,260	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		8,762,404	
転落(横断)防止柵	土中建込 H=1.1m W=3.0m	m	422	13,342	5,630,324	
転落(横断)防止柵	アンカーボルト固定 H=1.1m W=2.0m	m	4	21,842	87,368	
転落(横断)防止柵	アンカーボルト固定 H=1.1m W=3.0m	m	12	20,645	247,740	
門扉 (片開き)	H=1.1m W=1.0m	基	1	163,579	163,579	
門扉 (両開き)	H=1.1m W=3.8m コンクリート基礎 18-8-40(高炉)	基	1	1,054,412	1,054,412	
進入防止ポスト	φ49 H=0.85m プレキャスト基礎ブロック付	基	16	39,010	624,160	
進入防止チェーン	SUS304 φ5mm	箇所	14	8,636	120,904	
進入防止柵 (1)	門型 H=0.65m W=3.0m コンクリート基礎 18-8-40(高炉)	基	3	180,635	541,905	
進入防止柵 (2)	門型回転式 H=0.80m W=3.0m コンクリート基礎 18-8-40(高炉)	基	1	292,012	292,012	
看板設置工		式	1		733,658	
看板	□1500 アルミ板 t=2 支柱φ101.6	基	2	366,829	733,658	
平場設置工		式	1		30,718	
平場設置		箇所	1	30,718	30,718	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
点検施設工		式	1		15,261	
足掛金物		箇所	3	5,087	15,261	
観測施設工		式	1		146,034	
量水標	H=1.1m	箇所	1	38,897	38,897	
量水標	H=2.7m	箇所	1	107,137	107,137	
光ケーブル配管工		式	1		974,609	
作業土工		式	1		245,678	
配管工		式	1		142,362	
配管設置(埋設部)	埋設配管 FEP管 径50mm 1条	m	13	442.2	5,748	
配管設置(埋設部)	埋設配管 難燃性FEP管 径50mm 3条	m	7	2,790	19,530	
配管設置(埋設部)	埋設配管 難燃性FEP管 径50mm 4条	m	33	3,548	117,084	
ハトホル工		式	1		586,569	
ハトホル	H1-6 鉄蓋T-25 φ 600 シンタ-鍵仕様	箇所	3	195,523	586,569	
遊水地管理棟設置工		式	1		28,049,537	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		1,082,605	
管理棟設置工		式	1		17,799,682	
管理棟設置		式	1		17,799,682	
管理棟配管設備工		式	1		9,167,250	
給排水管	設置・撤去	式	1		7,268,801	
防護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	84,682	169,364	
手洗い場設置	W2750×D800×H1810	基	1	1,729,085	1,729,085	
構造物撤去工		式	1		2,940,945	
構造物取壊し工		式	1		109,515	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.5	16,442	8,221	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	51	669.4	34,139	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	330	203.5	67,155	
大型土のう工		式	1		1,283,184	
大型土のう撤去		袋	0	961	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう撤去						
		袋	1,273	1,008	1,283,184	
坂路撤去工						
		式	1		454,200	
坂路撤去						
		m3	1,500	302.8	454,200	
配管撤去工						
		式	1		224,876	
露出配管撤去	波付硬質合成樹脂管(FEP) 管径 50mm					
		m	365	616.1	224,876	
運搬処理工						
		式	1		869,170	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.5	1,584	792	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	16	2,856	45,696	
殻運搬	廃プラスチック					
		m3	70	1,693	118,510	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.5	4,240	2,120	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	16	2,657	42,512	
殻処分	廃プラスチック					
		m3	70	9,422	659,540	
仮設工						
		式	1		12,690,729	
汚濁防止工						
		式	1		24,900	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止フェンス	撤去					20m
		式	1		24,900	
保田遊水地維持作業						
		式	1		3,472,879	
樹脂製防護柵	設置・撤去 L1500×H800×W=560					
		基	67	22,944	1,537,248	
防災調整池清掃	人力清掃					
		回	3	156,795	470,385	
遊水地内清掃						
		回	1	1,465,246	1,465,246	
交通管理工						
		式	1		9,192,950	
交通誘導警備員						149人日
		式	1		9,192,950	
直接工事費						
		式	1		147,943,129	
共通仮設費						
		式	1		65,248,562	
共通仮設費						
		式	1		56,136,708	
運搬費						
		式	1		3,155,884	
重建設機械分解組立輸送費						4回
		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						4回
		式	1		3,155,884	
準備費						
		式	1		39,542,020	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表土運搬・処分						5,000m <sup>3</sup>
		式	1		39,542,020	
技術管理費						
		式	1		12,294,876	
土質等試験費						
		式	1		3,349,807	
地質調査費						
		式	1		556,887	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)						
		式	1		8,388,182	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,143,928	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,111,854	
純工事費						
		式	1		213,191,691	
現場管理費						
		式	1		40,848,809	
工事原価						
		式	1		254,040,500	
一般管理費等						
		式	1		32,799,500	
工事価格						
		式	1		286,840,000	
消費税相当額						
		式	1		28,684,000	
工事費計						
		式	1		315,524,000	