

単 価 合 意 書

令和7年3月27日に契約した大和川鉄砲町地区低水護岸補修他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 1月27日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局大和川河川事務所長

細川 晋

受注者 住所 大阪府大阪市港区市岡一丁目2番19号

氏名 ヤマト工業株式会社 代表取締役

山戸 一悟

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		37,717,811	
河川土工 【鉄砲町地区】		式	1		422,300	
法面整形工		式	1		422,300	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	500	844.6	422,300	
法覆護岸工 【鉄砲町地区】		式	1		17,604,417	
作業土工		式	1		880,292	
床掘り	土砂	式	1		67,802	
埋戻し	土砂	式	1		60,240	
基面整正		式	1		57,993	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,496	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=14.0km以下	式	1		654,410	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		35,351	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		16,599,903	
平ブロック張	t=350 【支給品】	m2	485	17,499	8,487,015	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	41	3,612	148,092	
間詰コンクリート (法尻部)	18-8-40 (高炉B) t=350	m	84	15,014	1,261,176	
天端コンクリート	18-8-40 (高炉B) t=500	m	84	25,112	2,109,408	
張コンクリート	18-8-40 (高炉B) t=150	m	84	2,797	234,948	
現場発生品・支給品運搬		t	364	11,976	4,359,264	
護岸付属物工		式	1		124,222	
横帯コンクリート	18-8-40 (高炉B) W=200 h=650	箇所	0	124,550	0	
横帯コンクリート	18-8-40 (高炉B) W=200 h=650	箇所	2	62,111	124,222	
根固め工		式	1		3,471,954	
沈床工	【七道西町地区】	式	1		3,471,954	
袋詰玉石	1t用 設置【支給品】	袋	6	3,902	23,412	
袋詰玉石	2t用 設置【支給品】	袋	96	3,902	374,592	
現場発生品・支給品運搬		t	198	15,525	3,073,950	
構造物撤去工	【鉄砲町地区】	式	1		3,626,652	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		2,198,452	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	184	9,711	1,786,824	
コンクリート切断	t=150以下	m	56	1,181	66,136	
コンクリート切断	t=350以下	m	84	4,113	345,492	
運搬処理工		式	1		1,428,200	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	52	1,958	101,816	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	52	3,893	202,436	
土砂等運搬	硬岩(石材) 片道運搬距離 L=19.5km以下	式	1		491,400	
殻処分	石材	m3	133	4,756	632,548	
坂路設置工		式	0		0	
【遠里小野町地区】		式	0		0	
坂路設置		式	0		0	
大型かごマット	500×2000×2000 割栗石50mm-150mm	m2	0	57,534	0	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=14.0km以下	式	0		0	
仮設工 【鉄砲町地区】		式	1		12,592,488	
土留・仮締切工		式	1		7,511,688	
土留・仮締切	製作・設置・撤去 H=1.06m W=1.1m 流用土 5m<20m	袋	867	8,664	7,511,688	
運搬処理(廃プラ)	大型土のう袋材	式	1		581,094	
廃プラ運搬	片道運搬距離 L=23.0km以下	m3	51	1,881	95,931	
廃プラ処分		式	1		485,163	
水替工		式	1		513,964	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1		513,964	
防塵対策工		式	1		207,340	
防塵対策【鉄砲町地区-堺第7-3区】	散水	式	1		207,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止工		式	1		2,743,720	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続フロート φ300 H=2.0m カーテン引張強度1000以上2000未満 (N/3cm)	式	1		2,743,720	
交通管理工		式	1		1,034,682	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,034,682	
直接工事費		式	1		37,717,811	
共通仮設費		式	1		13,526,530	
共通仮設費		式	1		7,990,799	
安全費		式	1		6,462,504	
安全費		式	1		6,462,504	
技術管理費		式	1		171,713	
施工調査費		式	1		171,713	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,356,582	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,535,731	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕						
【香ヶ丘町地区】		式	1		43,511,073	
河川土工		式	1		18,739,200	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	式	0		0	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	4,800		1,974,240	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		1,974,240	
残土処理工		式	1		16,764,960	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		585,120	
土砂等運搬(不整地運搬車による運搬)	片道運搬距離L=440m以下	m3	0	825.3	0	
土砂等運搬(不整地運搬車による運搬)	土量5,000m3未満 片道運搬距離 L=380m以下	式	1		4,883,560	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 片道運 搬距離L=14.0km以下	式	1		1,079,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		10,217,240	
土砂搬出工		式	1		17,155,603	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
浅香山浄水場整備		式	1		16,803,854	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,299,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	式	1		53,614	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=19.5km以下	式	1		14,747,120	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		703,920	
移設・復旧工(車止)		式	1		351,749	
車止移設・復旧		箇所	8	22,365	178,920	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m ²	62	1,615	100,130	
不陸整正	補足材無し	m ²	62	164.8	10,217	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	33	316.5	10,444	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	4	340	1,360	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		10,742	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	式	1		12,759	
殻運搬	舗装版破砕	式	1		14,157	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	式	1		277	
殻処分	アスファルト殻	式	1		12,408	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	式	1		335	
仮設工		式	1		7,616,270	
防塵対策工		式	1		2,341,784	
防塵対策【香ヶ丘地区-浅香山浄水場】	散水・タイヤ洗浄	式	1		1,097,744	
防塵対策【香ヶ丘地区-堺第7-3区】	散水	式	1		1,244,040	
汚濁防止工		式	1		2,992,311	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続7ポスト φ300 H=1.0m カーテン引張強度1000以上2000未満(N/3cm)	式	1		2,308,140	
係留設備設置・撤去	H型鋼250 L=3500	式	1		684,171	
交通管理工		式	1		2,282,175	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		2,282,175	
直接工事費		式	1		43,511,073	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		13,159,808	
共通仮設費		式	1		8,536,393	
運搬費		式	1		16,081	
仮設材運搬費		式	1		16,081	
安全費		式	1		3,949,308	
安全費		式	1		3,949,308	
技術管理費		式	1		3,417,053	
土質等試験費		式	1		295,384	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		28,303	
システム初期費(ICT)		式	1		550,488	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	0		0	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		2,542,878	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,153,951	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【天美北地区】		式	1		3,886,395	
河川土工		式	1		2,140,569	
石材運搬工		式	1		2,140,569	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		109,839	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=31.5km以下	式	1		2,030,730	
水際環境整備工		式	1		457,604	
捨石工		式	1		457,604	
捨石	φ500程度、φ300程度	m3	413	1,108	457,604	
水際環境整備工【八尾市-太田地区】		式	1		1,032,966	
湾処整備工		式	1		1,032,966	
湾処整備	除草・掘削・整地	m2	1,692	610.5	1,032,966	
仮設工		式	1		255,256	
防塵対策工		式	1		82,936	
防塵対策【天美北地区-堺第7-3区】	散水	式	1		82,936	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		172,320	
交通誘導警備員		式	1		172,320	
直接工事費		式	1		3,886,395	
共通仮設費		式	1		773,423	
共通仮設費		式	1		157,919	
現場環境改善費(率計上)		式	1		157,919	
共通仮設費(率計上)		式	1		615,504	
純工事費		式	1		4,659,818	
現場管理費		式	1		2,418,255	
工事原価		式	1		7,078,073	