

# 単 価 合 意 書

令和7年3月28日に契約した大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月18日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 大和川河川事務所長

細川 晋

受注者 住所 奈良県吉野郡大淀町桧垣本

2214-18

氏名 株式会社大和建设

代表取締役 清水巖一

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------------|----------|
| 樋門・樋管          |                    | 式    | 1     |       | 173,310,052 |          |
| 河川土工           |                    | 式    | 1     |       | 5,977,191   |          |
| 盛土工(ICT)       |                    | m3   | 5,800 |       | 5,452,920   |          |
| 路体(築堤)盛土(ICT)  |                    | 式    | 1     |       | 1,372,280   |          |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)     | 式    | 1     |       | 2,666,240   |          |
| 積込(ルース)        | 土砂 土量50,000m3未満    | 式    | 1     |       | 1,414,400   |          |
| 法面整形工(ICT)     |                    | 式    | 1     |       | 453,728     |          |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し            | m2   | 880   | 515.6 | 453,728     |          |
| 残土処理工          |                    | 式    | 1     |       | 70,543      |          |
| 整地             | 敷均し(ルース)           | 式    | 1     |       | 15,470      |          |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)     | 式    | 1     |       | 54,158      |          |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 | 式    | 1     |       | 915         |          |
| 土質改良工          |                    | 式    | 1     |       | 54,420,000  |          |
| 土砂混合処理工        |                    | 式    | 1     |       | 54,420,000  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格  | 契約単位 | 数 量    | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|--|------|--------|-----------|------------|----------|
| 土質改良          | 固化材 添加量50kg/m3                                     | m3   | 15,000 | 2,464     | 36,960,000 |          |
| 積込(ルース)       | 土砂 土量50,000m3未満                                    | 式    | 1      |           | 6,630,000  |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 式    | 1      |           | 10,830,000 |          |
| 樋門・樋管本体工      |  | 式    | 1      |           | 24,777,861 |          |
| 作業土工          |  | 式    | 1      |           | 1,862,869  |          |
| 矢板工           |  | 式    | 1      |           | 197,480    |          |
| 広幅鋼矢板         | 10H型 広幅鋼矢板平均長さ2m 鋼矢板打込長1.5m(支給品)                   | 枚    | 13     | 8,373     | 108,849    |          |
| 鋼矢板脱落防止       | SD345 D16 L=600                                    | t    | 0.03   | 2,220,677 | 66,620     |          |
| 支給品運搬         | 広幅鋼矢板  | t    | 2.3    | 9,570     | 22,011     |          |
| 函渠工           |  | 式    | 1      |           | 21,286,996 |          |
| 均しコンクリート      | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm                                 | m2   | 130    | 3,281     | 426,530    |          |
| コンクリート        | 内空幅4.8m 内空高さ2.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | m3   | 317    | 28,914    | 9,165,738  |          |
| 矢板巻コンクリート     | 18-8-40(高炉)  | m3   | 7      | 39,412    | 275,884    |          |
| 鉄筋            | SD345 D13  | t    | 5.41   | 151,318   | 818,630    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 契約単位 | 数 量   | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------|------|-------|---------|-----------|----------|
| 鉄筋            | SD345 D16～25            | t    | 23.74 | 149,391 | 3,546,542 |          |
| 鉄筋            | SD345 D29～32            | t    | 1.33  | 155,997 | 207,476   |          |
| 止水板           | CF(塩ビ製)200×5            | m    | 12    | 2,671   | 32,052    |          |
| 函渠接続          | ダウエルハブ SD345 D19 L=1000 | 箇所   | 17    | 2,285   | 38,845    |          |
| 耐圧コタ          | 100型(支給品)               | m    | 15    | 12,966  | 194,490   |          |
| 既設矢板取合        | 沈下量100mm(支給品)           | 箇所   | 1     | 138,471 | 138,471   |          |
| 機械差筋          | SD345 D16               | t    | 0.06  | 146,729 | 8,803     |          |
| 建築差筋          | SD295 D10               | t    | 0.04  | 145,720 | 5,828     |          |
| 建築差筋          | SD345 D13               | t    | 0.01  | 148,565 | 1,485     |          |
| アンカーボルト       | M16 定着長L=320 メッキ        | 本    | 32    | 801.8   | 25,657    |          |
| 型枠            | 一般型枠                    | 式    | 1     |         | 4,157,730 |          |
| 型枠            | 一般型枠(合板円形型枠)            | 式    | 1     |         | 38,595    |          |
| 型枠            | 一般型枠(矢板巻コンクリート)         | 式    | 1     |         | 258,330   |          |
| 足場            | 安全柵必要                   | 式    | 1     |         | 398,076   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                      | 契約単位           | 数 量  | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|--|----------------|------|---------|-----------|----------|
| 支保            | f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm] くさび結合支保  | 式              | 1    |         | 1,038,530 |          |
| 支保            | f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm] ハイサポルト支保 | 式              | 1    |         | 494,949   |          |
| 支給品運搬         | 耐圧コン・既設矢板取合部                             | t              | 1.5  | 9,570   | 14,355    |          |
| 翼壁工<br>(川表)   |  | 式              | 1    |         | 1,430,516 |          |
| 均しコンクリート      | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm                       | m <sup>2</sup> | 53   | 3,138   | 166,314   |          |
| コンクリート        | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無        | m <sup>3</sup> | 29   | 29,327  | 850,483   |          |
| 鉄筋            | SD345 D13                                | t              | 0.81 | 151,318 | 122,567   |          |
| 鉄筋            | SD345 D16~25                             | t              | 0.74 | 149,391 | 110,549   |          |
| 目地板           | コン発泡体t=20 硬度30以上                         | m <sup>2</sup> | 5    | 5,551   | 27,755    |          |
| 型枠            | 一般型枠                                     | 式              | 1    |         | 143,370   |          |
| 足場            | 安全ネット必要                                  | 式              | 1    |         | 9,478     |          |
| 護床工           |  | 式              | 1    |         | 8,750,022 |          |
| 根固めブロック工      |  | 式              | 1    |         | 8,750,022 |          |
| 消波根固めブロック製作   | 無筋ブロック(実質量)2t                            | 個              | 152  | 49,506  | 7,524,912 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格   | 契約単位           | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|--------------------|---|----------------|-----|--------|-----------|----------|
| 根固めブロック据付          | 無筋ブロック(実質量) 2t ブロック購入無                            | 個              | 152 | 6,890  | 1,047,280 |          |
| 袋詰玉石               | 2t用(長期性能型) 購入材                                    | 袋              | 10  | 17,783 | 177,830   |          |
| 水路工                |   | 式              | 1   |        | 5,905,805 |          |
| 作業土工               |   | 式              | 1   |        | 6,700     |          |
| 集水工                |   | 式              | 1   |        | 5,899,105 |          |
| 現場打基礎コンクリート<br>(C) | 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm                         | m              | 21  | 25,849 | 542,829   |          |
| 間知ブロック張            | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ<br>再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) | m <sup>2</sup> | 76  | 23,867 | 1,813,892 |          |
| 重力式擁壁<br>(A)       | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)                             | m <sup>3</sup> | 22  | 73,016 | 1,606,352 |          |
| コンクリート             | 18-8-40(高炉)                                       | m <sup>3</sup> | 25  | 31,300 | 782,500   |          |
| ワイプホール             | φ100 L=500 底版                                     | 箇所             | 26  | 6,857  | 178,282   |          |
| 鉄筋金網               | D13 250×250                                       | m <sup>2</sup> | 47  | 1,413  | 66,411    |          |
| 現場打水路              | H500×B500 18-8-40(高炉)                             | m              | 20  | 34,301 | 686,020   |          |
| 現場打小口止コンクリート       | 幅30cm 高さ100cm 18-8-40(高炉)                         | m <sup>3</sup> | 3   | 74,273 | 222,819   |          |
| 付属物設置工             |   | 式              | 1   |        | 1,949,860 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                      | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 防止柵工          |                          |      |     |        |           |          |
|               |                          | 式    | 1   |        | 661,014   |          |
| 転落(横断)防止柵     | 柵高1.1m ベースプレート式 塗装品(ガラス) |      |     |        |           |          |
|               |                          | m    | 27  | 24,482 | 661,014   |          |
| 階段工<br>(川表)   |                          |      |     |        |           |          |
|               |                          | 式    | 1   |        | 1,208,935 |          |
| 基礎材           | 再生クラッシュラン40~0 敷厚0.2m     |      |     |        |           |          |
|               |                          | m2   | 25  | 1,290  | 32,250    |          |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)              |      |     |        |           |          |
|               |                          | m3   | 14  | 42,826 | 599,564   |          |
| 型枠            | 一般型枠                     |      |     |        |           |          |
|               |                          | 式    | 1   |        | 533,882   |          |
| 鉄筋金網          | D13 250×250              |      |     |        |           |          |
|               |                          | m2   | 29  | 1,491  | 43,239    |          |
| 階段工<br>(川裏)   |                          |      |     |        |           |          |
|               |                          | 式    | 0   |        | 0         |          |
| 基礎材           | 再生クラッシュラン40~0 敷厚0.2m     |      |     |        |           |          |
|               |                          | m2   | 0   | 1,290  | 0         |          |
| コンクリート        | 18-8-40(高炉)              |      |     |        |           |          |
|               |                          | m3   | 0   | 42,826 | 0         |          |
| 型枠            | 一般型枠                     |      |     |        |           |          |
|               |                          | 式    | 0   |        | 0         |          |
| 鉄筋金網          | D13 250×250              |      |     |        |           |          |
|               |                          | m2   | 0   | 1,413  | 0         |          |
| 平ブロック張        | 控120mm                   |      |     |        |           |          |
|               |                          | m2   | 0   | 9,947  | 0         |          |
| グラウトホール工      |                          |      |     |        |           |          |
|               |                          | 式    | 1   |        | 40,771    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規 格   | 契約単位           | 数 量  | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|----------------------|---|----------------|------|---------|------------|----------|
| グラウトホール              | 径100mm 長さ800mm(支給品)                               | 組              | 1    | 5,551   | 5,551      |          |
| グラウトホール              | 径100mm 長さ1100mm(支給品)                              | 組              | 6    | 5,551   | 33,306     |          |
| 支給品運搬                | グラウトホール   | t              | 0.2  | 9,570   | 1,914      |          |
| 管理橋橋台工               |   | 式              | 1    |         | 39,140     |          |
| 均しコンクリート             | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm                                | m <sup>2</sup> | 1    | 7,069   | 7,069      |          |
| コンクリート               | 18-8-40(高炉)                                       | m <sup>3</sup> | 0.3  | 39,412  | 11,823     |          |
| 鉄筋                   | SD345 D13   | t              | 0.02 | 151,318 | 3,026      |          |
| 型枠                   | 一般型枠  | 式              | 1    |         | 17,222     |          |
| 法覆護岸工                |   | 式              | 1    |         | 16,571,332 |          |
| 作業土工                 |   | 式              | 1    |         | 472,281    |          |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) |   | 式              | 1    |         | 5,761,896  |          |
| 現場打基礎コンクリート<br>(D)   | 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm                         | m              | 31   | 18,343  | 568,633    |          |
| 間知ブロック張              | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ<br>再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) | m <sup>2</sup> | 185  | 23,867  | 4,415,395  |          |
| 現場打天端コンクリート<br>(B)   | 18-8-40(高炉)                                       | m <sup>3</sup> | 14   | 55,562  | 777,868    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規 格                       | 契約単位           | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|----------------------|---------------------------|----------------|-----|--------|-----------|----------|
| コンクリートブロック工(平ブロック張)  |                           | 式              | 1   |        | 5,121,872 |          |
| 現場打基礎コンクリート<br>(A)   | 18-8-40(高炉) 底幅56cm 高さ50cm | m              | 42  | 19,031 | 799,302   |          |
| 現場打基礎コンクリート<br>(B)   | 18-8-40(高炉) 底幅56cm 高さ50cm | m              | 12  | 16,792 | 201,504   |          |
| 平ブロック張               | 控120mm                    | m <sup>2</sup> | 304 | 11,314 | 3,439,456 |          |
| 平ブロック張               | 控120mm                    | m <sup>2</sup> | 38  | 9,947  | 377,986   |          |
| 現場打天端コンクリート<br>(A)   | 18-8-40(高炉)               | m <sup>3</sup> | 4   | 75,906 | 303,624   |          |
| 現場打天端コンクリート<br>(C)   | 18-8-40(高炉)               | m <sup>3</sup> | 0   | 68,519 | 0         |          |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) |                           | 式              | 0   |        | 0         |          |
| 現場打基礎コンクリート<br>(E)   | 18-8-40(高炉) 底幅38cm 高さ50cm | m              | 0   | 15,012 | 0         |          |
| 現場打基礎コンクリート<br>(F)   | 18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ70cm | m              | 0   | 28,758 | 0         |          |
| 小型擁壁<br>(A)          | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)  | m <sup>3</sup> | 0   | 97,452 | 0         |          |
| 連節ブロック張              | t=250mm                   | m <sup>2</sup> | 0   | 15,508 | 0         |          |
| 現場打天端コンクリート<br>(D)   | 18-8-40(高炉)               | m <sup>3</sup> | 0   | 88,588 | 0         |          |
| 現場打天端コンクリート<br>(E)   | 18-8-40(高炉)               | m <sup>3</sup> | 0   | 95,801 | 0         |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 護岸付属物工        |                           |      |     |        |           |          |
|               |                           | 式    | 1   |        | 2,941,486 |          |
| 横帯(隔壁)コンクリート  | 幅20cm 高さ42cm 18-8-40(高炉)  |      |     |        |           |          |
| (1)           |                           | m    | 6   | 6,038  | 36,228    |          |
| 横帯(隔壁)コンクリート  | 幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)  |      |     |        |           |          |
| (2)           |                           | m    | 0   | 5,320  | 0         |          |
| 横帯(隔壁)コンクリート  | 幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)  |      |     |        |           |          |
| (3)           |                           | m    | 0   | 5,032  | 0         |          |
| 横帯(隔壁)コンクリート  | 幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)  |      |     |        |           |          |
| (4)           |                           | m    | 0   | 5,247  | 0         |          |
| 横帯(隔壁)コンクリート  | 幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)  |      |     |        |           |          |
| (5)           |                           | m    | 0   | 5,104  | 0         |          |
| 現場打小口止コンクリート  | 幅30cm 高さ100cm 18-8-40(高炉) |      |     |        |           |          |
|               |                           | m3   | 4   | 74,557 | 298,228   |          |
| 平張コンクリート      | 厚さ20cm 18-8-40(高炉)        |      |     |        |           |          |
|               |                           | m2   | 249 | 10,470 | 2,607,030 |          |
| 植生工           |                           |      |     |        |           |          |
|               |                           | 式    | 1   |        | 492,677   |          |
| 張芝            | 張芝工 100m2以上300m2未満        |      |     |        |           |          |
|               |                           | m2   | 184 | 2,397  | 441,048   |          |
| 筋芝            | 筋芝工 100m2未満               |      |     |        |           |          |
|               |                           | m2   | 21  | 2,246  | 47,166    |          |
| 積込(ルース)       | 土砂 土量50,000m3未満           |      |     |        |           |          |
|               |                           | 式    | 1   |        | 1,547     |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)            |      |     |        |           |          |
|               |                           | 式    | 1   |        | 2,916     |          |
| 羽口工           |                           |      |     |        |           |          |
|               |                           | 式    | 1   |        | 1,781,120 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                | 契約単位           | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|----------|
| じゃかご          | 線径4.0mm 網目13×45cm 割栗石<br>150-200mm | m              | 320 | 5,566 | 1,781,120 |          |
| 付帯道路工         |                                    | 式              | 0   |       | 0         |          |
| アスファルト舗装工     |                                    | 式              | 0   |       | 0         |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100<br>mm          | m <sup>2</sup> | 0   | 725.7 | 0         |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>3.0m超     | m <sup>2</sup> | 0   | 1,620 | 0         |          |
| 電源設備工         |                                    | 式              | 0   |       | 0         |          |
| 作業土工          |                                    | 式              | 0   |       | 0         |          |
| 配管・配線工        |                                    | 式              | 0   |       | 0         |          |
| 地中配管          | FEPφ30×4条                          | m              | 0   | 1,432 | 0         |          |
| 地中配管          | FEPφ80×1条                          | m              | 0   | 609.5 | 0         |          |
| 屋外配管          | 可とう電線管φ30×4条                       | m              | 0   | 4,964 | 0         |          |
| 屋外配管          | 可とう電線管φ83×1条                       | m              | 0   | 9,800 | 0         |          |
| 異種管接続材        | FEPφ30-可とう電線管φ30                   | 組              | 0   | 4,441 | 0         |          |
| 異種管接続材        | FEPφ80-可とう電線管φ83                   | 組              | 0   | 7,230 | 0         |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 可とう電線管付属品     | ボックスコネクタ 厚鋼用 30mm | 個    | 0   | 128.4  | 0          |          |
| 可とう電線管付属品     | ボックスコネクタ 厚鋼用 83mm | 個    | 0   | 1,514  | 0          |          |
| ハットホル         | 600×600(鉄蓋付き) T-2 | 箇所   | 0   | 93,323 | 0          |          |
| 埋設標識シート敷設     | W=150 2倍          | m    | 0   | 264.2  | 0          |          |
| 構造物撤去工        |                   | 式    | 1   |        | 331,809    |          |
| 構造物取壊し工       |                   | 式    | 1   |        | 308,841    |          |
| 鋼材切断          | 既設鋼矢板 10H型        | 箇所   | 13  | 23,757 | 308,841    |          |
| 運搬処理工         |                   | 式    | 1   |        | 22,968     |          |
| 現場発生品運搬       | 既設鋼矢板             | t    | 2.4 | 9,570  | 22,968     |          |
| 庁舎設備工         |                   | 式    | 1   |        | 17,935,497 |          |
| 庁舎設備工         |                   | 式    | 1   |        | 17,935,497 |          |
| 耐水設備工         |                   | 式    | 1   |        | 17,935,497 |          |
| 仮設工           |                   | 式    | 1   |        | 36,690,675 |          |
| 工事用道路工        |                   | 式    | 1   |        | 238,195    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------|---|------|-----|------|------------|----------|
| 仮設坂路               | 4.0m以上  | 式    | 1   |      | 174,370    |          |
| 敷鉄板<br>(保田土砂仮置場)   | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去                          | 式    | 1   |      | 63,825     |          |
| 土留・仮締切工            |   | 式    | 1   |      | 29,366,471 |          |
| 鋼矢板<br>(ハーフ・ロハマ)   | III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 8.4m 平均鋼矢板引抜長 8.4m      | 式    | 1   |      | 717,299    |          |
| 鋼矢板<br>(油圧式杭圧入引抜機) | III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 8.4m 平均鋼矢板引抜長 8.4m      | 式    | 1   |      | 10,304,256 |          |
| 鋼矢板<br>(油圧式杭圧入引抜機) | 異形鋼矢板III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 8.4m 平均鋼矢板引抜長 8.4m | 式    | 1   |      | 1,897,386  |          |
| 大型土のう              | 制作・設置(流用土) H=1.08m W=1.1m                         | 式    | 0   |      | 0          |          |
| 大型土のう              | 制作・設置(流用土) H=1.08m W=1.1m                         | 式    | 1   |      | 7,523,452  |          |
| 大型土のう              | 撤去  | 式    | 0   |      | 0          |          |
| 大型土のう              | 撤去  | 式    | 1   |      | 2,220,778  |          |
| 締切盛土               | 4.0m以上  | 式    | 0   |      | 0          |          |
| 締切盛土               | 4.0m以上  | 式    | 1   |      | 5,863,200  |          |
| コンクリートブロック据付・撤去    | 0.8m×1.8m×0.6m                                    | 式    | 1   |      | 440,386    |          |
| コンクリートブロック運搬       | 2.0t/個  | 式    | 1   |      | 399,714    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 仮ゲート工               |                         | 式    | 0   |         | 0          |          |
| 親ゲート                | H-300                   | 箇所   | 0   | 949,752 | 0          |          |
| 子ゲート                | H-100                   | 箇所   | 0   | 118,833 | 0          |          |
| 水替工                 |                         | 式    | 1   |         | 1,010,400  |          |
| ポンプ排水               | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 式    | 1   |         | 1,010,400  |          |
| 汚濁防止工               |                         | 式    | 1   |         | 3,472,800  |          |
| 汚濁防止フェンス            | 設置・撤去 連続700トφ300 丈長1m   | 式    | 1   |         | 3,472,800  |          |
| 交通管理工               |                         | 式    | 1   |         | 2,602,809  |          |
| 交通誘導警備員             |                         | 式    | 1   |         | 2,602,809  |          |
| 築堤・護岸<br>(大和川右岸線町道) |                         | 式    | 1   |         | 23,885,670 |          |
| 河川土工                |                         | 式    | 1   |         | 774,963    |          |
| 掘削工(ICT)            |                         | m3   | 700 |         | 234,010    |          |
| 掘削(ICT)             | 土砂 オブカット 障害無し 1,000m3未満 | 式    | 1   |         | 234,010    | 700m3    |
| 盛土工                 |                         | m3   | 100 |         | 107,901    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|----------------|-----------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 路体(築堤)盛土       | 2.5m未満                |      |     |       |           | 6m3      |
|                |                       | 式    | 1   |       | 36,612    |          |
| 路体(築堤)盛土       | 2.5m以上4.0m未満          |      |     |       |           | 90m3     |
|                |                       | 式    | 1   |       | 71,289    |          |
| 法面整形工(ICT)     |                       |      |     |       |           |          |
|                |                       | 式    | 1   |       | 45,404    |          |
| 法面整形(切土部)(ICT) | ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土        |      |     |       |           |          |
|                |                       | m2   | 20  | 777.7 | 15,554    |          |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し               |      |     |       |           |          |
|                |                       | m2   | 60  | 497.5 | 29,850    |          |
| 残土処理工          |                       |      |     |       |           |          |
|                |                       | 式    | 1   |       | 387,648   |          |
| 整地             | 敷均し(ルーズ)              |      |     |       |           | 640m3    |
|                |                       | 式    | 1   |       | 78,016    |          |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |      |     |       |           | 640m3    |
|                |                       | 式    | 1   |       | 309,632   |          |
| 法覆護岸工          |                       |      |     |       |           |          |
|                |                       | 式    | 1   |       | 117,780   |          |
| 防草シート設置工       |                       |      |     |       |           |          |
|                |                       | 式    | 1   |       | 117,780   |          |
| 防草シート          | 露出 法面部(1:2.0以下)厚2.0mm |      |     |       |           |          |
|                |                       | m2   | 60  | 1,963 | 117,780   |          |
| 擁壁護岸工          |                       |      |     |       |           |          |
|                |                       | 式    | 1   |       | 1,248,892 |          |
| 作業土工           |                       |      |     |       |           |          |
|                |                       | 式    | 1   |       | 915       |          |
| 場所打擁壁工         |                       |      |     |       |           |          |
|                |                       | 式    | 1   |       | 1,247,977 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格  | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|--|------|------|---------|------------|----------|
| 均しコンクリート      | 18-8-40(高炉) 敷厚20cm                                   | m2   | 2    | 6,986   | 13,972     |          |
| コンクリート        | 重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ1.39m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | m3   | 17   | 29,370  | 499,290    |          |
| 鉄筋            | SD345 D13  | t    | 0.01 | 159,466 | 1,594      |          |
| コンクリート削孔      | 30mm以上200mm未満  | 孔    | 32   | 646.4   | 20,684     |          |
| 目地板           | 瀝青繊維質目地板t=10   | m2   | 2    | 3,835   | 7,670      |          |
| 型枠            | 一般型枠   | 式    | 1    |         | 539,990    | 55m2     |
| 足場            | 安全ネット必要  | 式    | 1    |         | 158,960    | 40掛m2    |
| 水抜パイプ         | VP-75 フィルター有   | m    | 4    | 810.5   | 3,242      |          |
| 吸出し防止材        | t=5cm  | m2   | 1    | 2,575   | 2,575      |          |
| 付帯道路工         |  | 式    | 1    |         | 18,364,681 |          |
| 作業土工          |  | 式    | 1    |         | 434,992    |          |
| 路側防護柵工        |  | 式    | 1    |         | 1,712,837  |          |
| カーブレール        | 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無                       | m    | 87   | 9,696   | 843,552    |          |
| カーブレール        | 塗装品 Gr-Cm-2B(特) 連続基礎ブロック                             | m    | 23   | 37,795  | 869,285    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格  | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|--------------------|--|------|-------|--------|-----------|----------|
| 車止め工               |  |      |       |        |           |          |
|                    |  | 式    | 1     |        | 760,616   |          |
| 車止め                | W=1.0m SUS304 脱着式(蓋・錠前付) 基礎ブロック(250×250×250) |      |       |        |           |          |
|                    |  | 箇所   | 8     | 95,077 | 760,616   |          |
| 舗装準備工              |  |      |       |        |           |          |
|                    |  | 式    | 1     |        | 397,635   |          |
| 不陸修正               | 補足材無し  |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 2,450 | 162.3  | 397,635   |          |
| アスファルト舗装工<br>(出入口) |  |      |       |        |           |          |
|                    |  | 式    | 1     |        | 1,092,650 |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)       | 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚150mm                    |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 229   | 603.4  | 138,178   |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)       | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚150mm                        |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 229   | 968    | 221,672   |          |
| 基層(車道・路肩部)         | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>3.0m超               |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 229   | 1,626  | 372,354   |          |
| 表層(車道・路肩部)         | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>3.0m超               |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 229   | 1,574  | 360,446   |          |
| アスファルト舗装工<br>(平場部) |  |      |       |        |           |          |
|                    |  | 式    | 1     |        | 2,456,990 |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)       | 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚250mm                    |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 887   | 1,109  | 983,683   |          |
| 表層(車道・路肩部)         | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>3.0m超               |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 887   | 1,661  | 1,473,307 |          |
| アスファルト舗装工<br>(路肩部) |  |      |       |        |           |          |
|                    |  | 式    | 1     |        | 487,307   |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)       | 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚250mm                    |      |       |        |           |          |
|                    |  | m2   | 111   | 1,109  | 123,099   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別               | 規 格   | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-----------------------------|---|------|-------|--------|-----------|----------|
| 表層(車道・路肩部)                  | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2   | 136   | 2,678  | 364,208   |          |
| アスファルト舗装工(ICT)<br>(本線部・拡幅部) |   | 式    | 1     |        | 5,985,214 |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)           | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm                         | m2   | 1,340 | 512.3  | 686,482   |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)           | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚150mm                             | m2   | 1,320 | 874.6  | 1,154,472 |          |
| 基層(車道・路肩部)                  | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>3.0m超                    | m2   | 1,300 | 1,626  | 2,113,800 |          |
| 表層(車道・路肩部)                  | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>3.0m超                    | m2   | 1,290 | 1,574  | 2,030,460 |          |
| 側溝工                         |   | 式    | 1     |        | 3,183,977 |          |
| フレキストU型側溝                   | PU3-B300×H300                                     | m    | 111   | 9,326  | 1,035,186 |          |
| 管(函)渠型側溝                    | B300×H300 横断用 スリット付                               | m    | 57    | 26,292 | 1,498,644 |          |
| 管(函)渠型側溝                    | 円形水路 縦断用 φ300 T-25                                | m    | 18    | 29,888 | 537,984   |          |
| 高密度ポリエチレン管                  | 半割管 φ400  | m    | 4     | 15,184 | 60,736    |          |
| 流末排水管                       | VP-200  | m    | 5     | 8,936  | 44,680    |          |
| 巧抜き                         | VP-75   | m    | 3     | 2,249  | 6,747     |          |
| 集水樹工                        |   | 式    | 1     |        | 1,325,177 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                  | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------------------|------|-----|---------|---------|----------|
| 現場打ち集水桝       | G1-B800×L1300×H600 18-8-40(高炉)       | 箇所   | 3   | 82,604  | 247,812 |          |
| プレキャスト集水桝     | B300×H400 グレチング蓋 T-25                | 箇所   | 1   | 103,926 | 103,926 |          |
| プレキャスト集水桝     | 管(函)渠型側溝用 300A グレチング蓋 T-25           | 箇所   | 1   | 73,181  | 73,181  |          |
| プレキャスト接続集水桝   | 管(函)渠型側溝用 300A グレチング蓋 T-25           | 箇所   | 3   | 83,385  | 250,155 |          |
| 蓋             | グレチング蓋 800×1300 T-25 ホルト固定 普通目 2枚組   | 組    | 3   | 216,701 | 650,103 |          |
| 区画線工          |                                      | 式    | 1   |         | 527,286 |          |
| 高視認性区画線       | リブ式(熔融式) 外側線 実線 白 W=15cm             | m    | 221 | 622.8   | 137,638 |          |
| 高視認性区画線       | リブ式(熔融式) 実線(破線) 白 W=15cm             | m    | 31  | 622.8   | 19,306  |          |
| 高視認性区画線       | 非リブ式(熔融式) 外側線 実線 白 W=15cm            | m    | 111 | 554.5   | 61,549  |          |
| 高視認性区画線       | 非リブ式(熔融式) 中線 実線 白 W=15cm             | m    | 8   | 554.5   | 4,436   |          |
| 高視認性区画線       | 非リブ式(熔融式) 実線(破線) 白 W=15cm            | m    | 65  | 554.5   | 36,042  |          |
| 高視認性区画線       | 非リブ式(熔融式) セグラ 白 W=45cm               | m    | 167 | 1,421   | 237,307 |          |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | m    | 39  | 795.1   | 31,008  |          |
| 付帯道路施設工       |                                      | 式    | 1   |         | 274,856 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                 | 契約単位           | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|----------|
| 標識工           |                                     | 式              | 1   |        | 274,856   |          |
| 標識柱           | 単柱式 径76.3 柱長さ3.25m 2基以下 18-8-40(高炉) | 基              | 2   | 65,725 | 131,450   |          |
| 標識板           | 警戒標識(211) 450×450 広角プリズム型           | 枚              | 2   | 71,703 | 143,406   |          |
| 構造物撤去工        |                                     | 式              | 1   |        | 1,411,942 |          |
| 道路付属物撤去工      |                                     | 式              | 1   |        | 4,664     |          |
| 視線誘導標撤去       | 土中建込 10本未満                          | 本              | 4   | 1,166  | 4,664     |          |
| 構造物取壊し工       |                                     | 式              | 1   |        | 872,409   |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 舗装厚12cm                   | m              | 160 | 668.8  | 107,008   |          |
| 舗装版破砕         | アスファルト舗装版 舗装版厚12cm                  | m <sup>2</sup> | 990 | 569.9  | 564,201   |          |
| コンクリートはつり     | 3cm以下                               | m <sup>2</sup> | 40  | 5,030  | 201,200   |          |
| 運搬処理工         |                                     | 式              | 1   |        | 534,869   |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                         | m <sup>3</sup> | 1   | 1,287  | 1,287     |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻(掘削)                         | m <sup>3</sup> | 119 | 1,802  | 214,438   |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                         | m <sup>3</sup> | 1   | 3,318  | 3,318     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|-----|-------|-------------|----------|
| 殻処分           | アスファルト殻(掘削) |      |     |       |             |          |
|               |             | m3   | 119 | 2,654 | 315,826     |          |
| 仮設工           |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 1,692,556   |          |
| 交通管理工         |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 1,692,556   |          |
| 交通誘導警備員       |             |      |     |       |             | 116人日    |
|               |             | 式    | 1   |       | 1,692,556   |          |
| 直接工事費         |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 197,195,722 |          |
| 共通仮設費         |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 21,419,388  |          |
| 共通仮設費         |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 8,783,358   |          |
| 運搬費           |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 5,531,087   |          |
| 重建設機械分解組立輸送費  |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 4,114,675   |          |
| 仮設材運搬費        |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 1,416,412   |          |
| 技術管理費         |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 1,638,077   |          |
| システム初期費(ICT)  |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 1,051,609   |          |
| システム初期費(ICT)  | モーター・クレーン   |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 586,468     |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |             |      |     |       |             |          |
|               |             | 式    | 1   |       | 1,614,194   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 12,636,030  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 218,615,110 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 48,095,453  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 266,710,563 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 37,879,437  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 304,590,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 30,459,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 335,049,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |