

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事
工事地名	自) 奈良県生駒郡安堵町笠目地先 至) 奈良県生駒郡安堵町窪田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	246日間	自 令和 7年 6月27日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	116,884,300	
河川土工	式	1	64,406,086	
掘削工 (ICT)	m3	16,000	10,583,200	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
盛土工 (ICT)	m3	68,500	52,121,844	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3以上 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	1,701,042	法面整形 (盛土部) (ICT) 3,030 m2 法面締固め無し ;
土質改良工	式	1	42,960,000	
土砂混合処理工	式	1	42,960,000	土質改良 16,000 m3 固化材 添加量50kg/m3 ;
法覆護岸工	式	1	2,345,610	
植生工	式	1	2,345,610	張芝 1,230 m2 張芝工 500m2以上 ; 目土、芝串含む
擁壁工	式	1	5,638,104	
作業土工	式	1	115,704	; 床掘り、埋戻し含む
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	5,522,400	小型擁壁 52 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) ; 型枠、基礎材、目地材含む

積算内訳書

工事名	大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,534,500	
交通管理工	式	1	1,534,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	116,884,300	
共通仮設費	式	1	14,661,000	
共通仮設費	式	1	6,059,000	
運搬費	式	1	3,803,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,110,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,602,000	
純工事費	式	1	131,545,300	
現場管理費	式	1	33,333,000	
工事原価	式	1	164,878,300	
一般管理費等	式	1	26,471,700	
工事価格	式	1	191,350,000	