

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事
工事地名	奈良県生駒郡三郷町立野南地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	141日間	自	令和 7年11月11日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	148,319,616	
河川土工	式	1	61,243,530	
掘削工 (ICT)	m3	1,500	603,645	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オフソカッ 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
掘削工 (ICT)	m3	11,000	9,161,208	掘削 (ICT) 1 式 (陸上) 土砂 オフソカッ 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 掘削 (ICT) 1 式 (水中) 土砂 オフソカッ 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
盛土工	m3	130	550,055	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
盛土工 (ICT)	m3	200	289,595	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	549,391	法面整形 (切土部) (ICT) 400 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 370 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	50,089,636	整地 1 式 敷均し (ルズ) ;

積算内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
				残土等処分	1	式
法覆護岸工	式	1	20,455,143			
作業土工	式	1	181,147	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,918,703	現場打基礎コンクリート (1) 18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ; 基礎材、型枠、目地材含む	58	m
				コンクリート(間知)ブロック積 控え350mm ; 胴込コンクリート含む	101	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	51	m3
				現場打天端コンクリート(1) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	51	m
				現場打天端コンクリート(2) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	6	m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	11,129,610	現場打基礎コンクリート C型 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 70 c m ;	26	m
				現場打基礎コンクリート D型(2) 18-8-40(高炉) 底幅 55-50 c m 高さ 50 c m ; 基礎材、型枠含む	5	m
				現場打天端コンクリート B型(2) 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、目地材含む	27	m
				現場打天端コンクリート B型(3) 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む	6	m

積算内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 各種 控え350mm；裏込材、連結金具含む	209	m2
護岸付属物工	式	1	5, 225, 683	横帯工(1) 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	箇所
				平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=200；基礎材、目地材含む	296	m2
				階段工A 18-8-40(高炉)；型枠、基礎材、目地材含む	1	箇所
				階段工B 18-8-40(高炉)；型枠、基礎材、目地材含む	1	箇所
				土留壁(A) 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	箇所
				土留壁(B) 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	箇所
				土留壁(C) 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	箇所
根固め工	式	1	776, 793			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	776, 793	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.012 t ﾌﾞﾛｯｸ 購入無；積込、荷卸し、連結金具含む	45	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下；	45	個
				袋詰め玉石撤去 2t用；	124	袋
付帯道路工	式	1	25, 903, 903			
作業土工	式	1	2, 406, 000	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	10, 880, 356	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 仕上り厚 100mm；	4, 733	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)含む	4, 750	m2

積算内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	12,617,547	地先境界ブロック C種(150×150×600)；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	1,709	m
プレキャスト床版工	式	1	2,135,200			
床版工	式	1	2,135,200	橋台コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、基礎材、コンクリート削孔含む RC床版 5000×500×270 T-59；ゴム支承、目地材、アンカー筋、樹脂アンカー含む 地覆工 24-12-25(20)(高炉)；型枠含む	2 8 1	箇所 枚 m3
構造物撤去工	式	1	919,647			
構造物取壊し工	式	1	119,240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	11	m3
運搬処理工	式	1	800,407	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 暗渠配水管；積込み、荷卸し含む 現場発生品運搬 袋詰玉石(2t用)；荷卸し含む	11 11 0.3 124	m3 m3 t 袋
仮設工	式	1	36,885,400			
工事用道路工	式	1	34,941,000	工事用道路盛土 4.0m以上；大型土のう・暗渠排水管・遮水シート・敷砂利設置撤去、積込み、土砂運搬、整地含む 工事用道路盛土撤去 ；土砂運搬、整地含む	1 1	式 式
汚濁防止工	式	1	637,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去；基本料、賃料含む	1	式

積算内訳書

工事名	大和川立野南地区堤防整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,307,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	148,319,616	
共通仮設費	式	1	11,467,000	
共通仮設費	式	1	2,305,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,159,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,162,000	
純工事費	式	1	159,786,616	
現場管理費	式	1	34,213,000	
工事原価	式	1	193,999,616	
一般管理費等	式	1	27,660,384	
工事価格	式	1	221,660,000	