

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川浅香山地区護岸整備他工事
工事地名	自)大阪府堺市堺区遠里小野町地先 至)大阪府堺市堺区浅香山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	126日間	自 令和 7年11月14日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	54,392,188	
河川土工	式	1	6,428,876	
掘削工 (ICT)	m3	180	75,744	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	m3	880	5,397,443	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工 (ICT)	m3	70	260,029	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	695,660	法面整形 (切土部) (ICT) 140 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,040 m2 法面締固め無し；
法面工	式	1	236,950	
植生工	式	1	236,950	張芝 80 m2 張芝工 100m2未満； 市松芝 10 m2 野芝；
法覆護岸工	式	1	11,216,896	
作業土工	式	1	300,442	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	10,916,454	現場打基礎コンクリート	78	m
				18-8-40(高炉) 幅35cm 高さ50cm;基礎材、型枠、目地材含む		
				現場打天端コンクリート	81	m
				18-8-40(高炉) 幅20cm 高さ42cm;基礎材、型枠、目地材含む		
				平ブロック張	719	m2
				控120mm;裏込材、遮水シート含む		
				小口止A	1	箇所
擁壁工	式	1	3,257,347	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm;型枠含む		
				小口止B	1	箇所
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm;型枠含む		
				小口止C	1	箇所
作業土工	式	1	785,414	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm;型枠含む		
プレキャストL型擁壁工-1	式	1	899,190	プレキャストL型擁壁	4	m
				0.5m以上1.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品);基礎材、均し型枠、均しコンクリート、敷モルタル含む		
				プレキャストL型擁壁	14	m
プレキャストL型擁壁工-2	式	1	128,495	1.0mを超え2.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品);基礎材、均し型枠、均しコンクリート、敷モルタル、裏込材含		
				プレキャストL型擁壁	35	m
				2.0mを超え3.5m以下(防護柵建込みあり)(支給品);基礎材、均し型枠、均しコンクリート、敷モルタル、裏込材含		
プレキャストL型擁壁工-2	式	1	128,495	プレキャストL型擁壁	5	m
				0.5m以上1.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品);基礎材、均し型枠、均しコンクリート、敷モルタル含む		
プレキャストL型擁壁工-2	式	1	128,495	プレキャストL型擁壁	6	m
				1.0mを超え2.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品);基礎材、均し型枠、均しコンクリート、敷モルタル含む		

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				品)；基礎材、均し型枠、均しコンクリート、敷モルタル、裏込材含		
支給品運搬工	式	1	1,444,248	支給品運搬 プレキャストL型擁壁；積込・荷卸し含む	77.15	t
付帯道路工	式	1	6,221,543			
防止柵工	式	1	1,479,350	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込；床掘り、埋戻し、基礎材、基礎ブロック、充填材含む	55	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；充填材含む	64	m
作業土工	式	1	182,280	；床掘り、埋戻し含む		
碎石舗装工	式	1	653,080	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	1,450	m2
アスファルト舗装工	式	1	764,332	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコート含む	380 380	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	240,813	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；フライムコート含む	114 114	m2 m2
側溝工	式	1	1,906,803	プレキャストU型側溝 300×400 横断用；基礎材、基礎型枠、基礎コン クリート、目地モルタル含む 自由勾配側溝 300×300 縦断用；基礎材、基礎型枠、基礎コン クリート、底打ちコンクリート、目地モルタル含む 自由勾配側溝 300×400 縦断用；基礎材、基礎型枠、基礎コン クリート、底打ちコンクリート、目地モルタル含む	6 30 9	m m m

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区護岸整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自由勾配側溝 300×500 縦断用；基礎材、基礎型枠、基礎コン リート、底打ちコンクリート、目地モルタル含む	9 m
				自由勾配側溝 300×600 縦断用；基礎材、基礎型枠、基礎コン リート、底打ちコンクリート、目地モルタル含む	5 m
				側溝蓋 (U型側溝) グレーチング 蓋 B300用 T-25 細目 ボルト固定；	6 枚
				側溝蓋 (自由勾配側溝) コンクリート蓋 B300用 車道用；	53 枚
集水桝工	式	1	119,450	現場打ち集水桝 B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠 、コンクリート含む	1 箇所
				蓋 グレーチング 桝蓋 500×500用 T-25 細目 ボルト固定 ；	1 枚
縁石工	式	1	875,435	地先境界ブロック C種(150×150×600)；基礎材、基礎型枠、コン リート、敷モルタル、目地モルタル含む	121 m
坂路工	式	1	24,215,828		
盛土工	m3	480	2,119,007	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
盛土工(ICT)	m3	830	2,996,701	路体(築堤)盛土(ICT) 4.0m以上；	1 式
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
かごマット工	式	1	19,100,120	大型かごマット 500×2000×2000(全蓋) 割栗石50-150mm ; 吸出し防止シート含む	86	m2
				大型かごマット 500×2000×2000(半蓋) 割栗石50-150mm ; 吸出し防止シート含む	243	m2
構造物撤去工	式	1	1,223,548			
構造物取壊し工	式	1	899,383	樹脂製擁壁撤去 擁壁全高5m未満 ;	111	m2
				袋詰玉石撤去(再利用) 2t用 ;	13	袋
				袋詰玉石撤去(再利用) 1t用 ;	31	袋
運搬処理工	式	1	324,165	現場発生品運搬 再生クラッシャー RC-40 ; 積込、整地含む	89	m3
				現場発生品運搬 袋詰玉石 2t用 ; 積込・荷卸し含む	13	袋
				現場発生品運搬 袋詰玉石 1t用 ; 積込・荷卸し含む	31	袋
				現場発生品運搬 アンカーピン D19 L=1000 ; 積込・荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	1,591,200			
交通管理工	式	1	1,591,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1	式
直接工事費	式	1	54,392,188			
共通仮設費	式	1	8,639,000			

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,659,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,513,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,980,000	
純工事費	式	1	63,031,188	
現場管理費	式	1	21,518,000	
工事原価	式	1	84,549,188	
一般管理費等	式	1	14,790,812	
工事価格	式	1	99,340,000	