

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	窪田遊水地北側樋門ゲート設備新設工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町窪田地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	413日間 自 令和 8年 1月10日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	窪田遊水地北側樋門ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	115,312,840	
河川用水門設備製作	式	1	91,210,074	
水門設備	式	1	81,210,074	扉体(河川用水門) 2 門 プレートゲート構造ローゲート 純径間 5.4m 有効高 3.8m 四方水密; 戸当り(河川用水門) 2 門分 開閉装置(河川用水門) 2 門分 電動ラック式;
操作制御設備	式	1	10,000,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形;
河川用水門設備製作	式	1	24,102,766	
水門設備	式	1	24,102,766	扉体(河川用水門) 1 門 プレートゲート構造ローゲート 純径間 3.2m 有効高 3.8m 四方水密; 戸当り(河川用水門) 1 門分 開閉装置(河川用水門) 1 門分 電動ラック式;
間接労務費	式	1	14,367,000	
純製作費	式	1	129,679,840	
工場管理費	式	1	7,074,000	
製作原価	式	1	136,753,840	
据付工	式	1	17,323,928	
河川用水門輸送工	式	1	432,000	
輸送工	式	1	432,000	河川用水門輸送 1 式

## 積算内訳書

工事名	窪田遊水地北側樋門ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川用水門設備据付	式	1	11,698,884	
河川用水門据付工	式	1	9,356,903	据付(河川用水門) <span style="float: right;">1 式</span> プレートゲータ構造ローゲートドライ・トラッククレーン使用 純 径間(数値入力) 5.4m 有効高(数値入力) 3.8m 設備全； 直接経費(水門設備) <span style="float: right;">1 式</span> 河川用水門設備 プレートゲータローゲート(四方水密) ；
コンクリート工	式	1	2,341,981	チッピング <span style="float: right;">1 式</span> コンクリート <span style="float: right;">18 m3</span> 24-12-25(20)(高炉)； コンクリート削孔 <span style="float: right;">1 式</span> 処分費 <span style="float: right;">1 式</span> 型枠 <span style="float: right;">1 式</span>
仮設工	式	1	1,469,720	
足場支保工(機械設備)	式	1	1,469,720	足場 <span style="float: right;">1 式</span> 手摺先行型枠組足場；
河川用水門設備据付	式	1	3,513,364	
河川用水門据付工	式	1	2,549,679	据付(河川用水門) <span style="float: right;">1 式</span> プレートゲータ構造ローゲートドライ・トラッククレーン使用 純 径間 3.2m 有効高 3.8m 四方水密 ラック式(SUS製) )； 直接経費(水門設備) <span style="float: right;">1 式</span>
コンクリート工	式	1	963,685	チッピング <span style="float: right;">1 式</span> コンクリート <span style="float: right;">7 m3</span> 24-12-25(20)(高炉)； コンクリート削孔 <span style="float: right;">1 式</span> 処分費 <span style="float: right;">1 式</span> 型枠 <span style="float: right;">1 式</span>
仮設工	式	1	209,960	

# 積算内訳書

工事名	窪田遊水地北側樋門ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場支保工(機械設備)	式	1	209,960	足場 手摺先行型枠組足場；
共通仮設費	式	1	2,610,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,610,000	
純工事費	式	1	19,933,928	
現場管理費	式	1	4,106,000	
据付間接費	式	1	9,706,000	
据付工事原価	式	1	33,745,928	
設計技術費	式	1	4,006,000	
工事原価	式	1	174,505,768	
一般管理費等	式	1	32,264,232	
工事価格	式	1	206,770,000	