

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R7 奈良地区河川維持作業
工事地名	(自) 大阪府柏原市峠地先 (至) 奈良県大和郡山市観音寺町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R7 奈良地区河川維持作業																																																									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																						
河川維持	式	1	50,421,527																																																							
巡視・巡回工	式	1	129,955																																																							
河川巡視工	式	1	129,955	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">普通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 20%;">時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ライトバン</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1500cc；燃料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	普通作業員	20	時間	A時間帯；			普通作業員	5	時間	B時間帯；			普通作業員	5	時間	C時間帯；			普通作業員	5	時間	D時間帯；			ライトバン	20	時間	1500cc；燃料含む																										
普通作業員	20	時間																																																								
A時間帯；																																																										
普通作業員	5	時間																																																								
B時間帯；																																																										
普通作業員	5	時間																																																								
C時間帯；																																																										
普通作業員	5	時間																																																								
D時間帯；																																																										
ライトバン	20	時間																																																								
1500cc；燃料含む																																																										
除草工	式	1	47,550,097																																																							
堤防除草工	式	1	47,550,097	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草・集草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">170,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草小機械・集草人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">20,900</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草小機械；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草・集草 機械</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草 機械</td> <td style="text-align: right;">104,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草・集草 機械</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9未満（貸与）；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草 機械</td> <td style="text-align: right;">47,500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9未満（貸与）；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸、運搬（堤防除草）</td> <td style="text-align: right;">65,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">王寺町 ダンプトラック（2t積級）；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸、運搬（堤防除草）</td> <td style="text-align: right;">76,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">三郷町 ダンプトラック（2t積級）；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸、運搬（堤防除草）</td> <td style="text-align: right;">92,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">河合町 ダンプトラック（2t積級）；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草・集草	170,000	m2	除草小機械・集草人力；			除草	20,900	m2	除草小機械；			除草・集草 機械	400,000	m2	法勾配1:1.9以上；			除草 機械	104,000	m2	法勾配1:1.9以上；			除草・集草 機械	200,000	m2	法勾配1:1.9未満（貸与）；			除草 機械	47,500	m2	法勾配1:1.9未満（貸与）；			積込・荷卸、運搬（堤防除草）	65,000	m2	王寺町 ダンプトラック（2t積級）；			積込・荷卸、運搬（堤防除草）	76,000	m2	三郷町 ダンプトラック（2t積級）；			積込・荷卸、運搬（堤防除草）	92,000	m2	河合町 ダンプトラック（2t積級）；		
除草・集草	170,000	m2																																																								
除草小機械・集草人力；																																																										
除草	20,900	m2																																																								
除草小機械；																																																										
除草・集草 機械	400,000	m2																																																								
法勾配1:1.9以上；																																																										
除草 機械	104,000	m2																																																								
法勾配1:1.9以上；																																																										
除草・集草 機械	200,000	m2																																																								
法勾配1:1.9未満（貸与）；																																																										
除草 機械	47,500	m2																																																								
法勾配1:1.9未満（貸与）；																																																										
積込・荷卸、運搬（堤防除草）	65,000	m2																																																								
王寺町 ダンプトラック（2t積級）；																																																										
積込・荷卸、運搬（堤防除草）	76,000	m2																																																								
三郷町 ダンプトラック（2t積級）；																																																										
積込・荷卸、運搬（堤防除草）	92,000	m2																																																								
河合町 ダンプトラック（2t積級）；																																																										

# 積算内訳書

工事名	R7 奈良地区河川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込・荷卸、運搬（堤防除草）	27,000	m2
				安堵町 ダンプトラック（2t積級）；		
				積込・荷卸、運搬（堤防除草）	76,000	m2
				川西町 ダンプトラック（2t積級）；		
				積込・荷卸、運搬（堤防除草）	16,000	m2
				三宅町 ダンプトラック（2t積級）；		
				積込・荷卸、運搬（堤防除草）	367,000	m2
				大和郡山市 ダンプトラック（2t積級）；		
				積込・荷卸、運搬（堤防除草）	35,000	m2
				奈良市 ダンプトラック（2t積級）；		
				除草処分	50	t
				王寺町；		
				除草処分	30	t
				三郷町；		
				除草処分	50	t
				河合町；		
				除草処分	15	t
				安堵町；		
				除草処分	80	t
				川西町；		
				除草処分	5	t
				三宅町；		
				除草処分	190	t
				大和郡山市；		
				除草処分	20	t
				奈良市；		
堤防養生工	式	1	8,376			
芝養生工	式	1	5,055	；伐根、集草、積込、運搬含む 抜根	50	m2
				抜根+集草+積込運搬；		
伐木除根工	式	1	3,321	伐木・伐竹	50	m2
				伐木(人力施工：粗)；		

## 積算内訳書

工事名	R7 奈良地区河川維持作業																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
路面補修工	式	1	122,925																									
アスファルト舗装補修工	式	1	122,925	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">不陸整正（管理用通路） 補足材無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>路盤（管理用通路） RC-40 仕上り厚100mm；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層（管理用通路） 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm； イムコート含む</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	不陸整正（管理用通路） 補足材無し；	50	m2	路盤（管理用通路） RC-40 仕上り厚100mm；	50	m2	表層（管理用通路） 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm； イムコート含む	50	m2															
不陸整正（管理用通路） 補足材無し；	50	m2																										
路盤（管理用通路） RC-40 仕上り厚100mm；	50	m2																										
表層（管理用通路） 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm； イムコート含む	50	m2																										
清掃工	式	1	410,516																									
塵芥処理工	式	1	402,149	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">堆積塵芥収集(人力処理) 王寺町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 三郷町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（不燃物・混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 河合町（可不燃物・混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町（不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 川西町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	堆積塵芥収集(人力処理) 王寺町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 三郷町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（不燃物・混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 河合町（可不燃物・混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町（不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 川西町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬	1	m3
堆積塵芥収集(人力処理) 王寺町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3																										
堆積塵芥収集(人力処理) 三郷町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3																										
堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3																										
堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（不燃物・混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3																										
堆積塵芥収集(人力処理) 河合町（可不燃物・混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3																										
堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3																										
堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町（不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3																										
堆積塵芥収集(人力処理) 川西町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬	1	m3																										

# 積算内訳書

工事名	R7 奈良地区河川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				含む 堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 川西町(不燃物); 収集・集積・積込み・運搬 含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 三宅町(可燃物); 収集・集積・積込み・運搬 含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 三宅町(不燃物); 収集・集積・積込み・運搬 含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 広陵町(可燃物); 収集・集積・積込み・運搬 含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 広陵町(不燃物); 収集・集積・積込み・運搬 含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 大和郡山市(可燃物); 収集・集積・積込み・ 運搬含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 大和郡山市(不燃物・混合廃棄物); 収集・集 積・積込み・運搬含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 奈良市(可燃物); 収集・集積・積込み・運搬 含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 奈良市(不燃物・混合廃棄物); 収集・集積・ 積込み・運搬含む
				処分費 1 t 王寺町(可不燃物);
				処分費 1 t 三郷町(可不燃物);
				処分費 10 袋 斑鳩町(可燃物)指定ｺﾞﾙｺﾞ袋(大);

# 積算内訳書

工事名	R7 奈良地区河川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費	1	t
				安堵町（可燃物）；		
				処分費	1	t
				安堵町（不燃物）；		
				処分費	1	t
				川西町（可燃物）；		
				処分費	1	t
				川西町（不燃物）；		
				処分費	1	t
				三宅町（可燃物）；		
				処分費	1	t
				三宅町（不燃物）；		
				処分費	1	t
				広陵町（可燃物）；		
				処分費	1	t
				広陵町（不燃物）；		
				処分費	1	t
				大和郡山市（可燃物）；		
				処分費	1	t
				奈良市（可燃物）；		
				処分費	5	m3
				斑鳩町・河合町・大和郡山市・奈良市（不燃物 ・混合廃棄物）；		
消火器リサイクル品処理工	式	1	8,367	堆積塵芥収集(人力処理)	0.1	m3
				斑鳩町；収集・集積・積込み・運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	0.1	m3
				安堵町；収集・集積・積込み・運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	0.1	m3
				大和郡山市；収集・集積・積込み・運搬含む		
				消火器リサイクル料金	10	本
堤防補修工	式	1	73,776			
法面補修工	式	1	73,776	掘削	5	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；		

# 積算内訳書

工事名	R7 奈良地区河川維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；	5 m3
				法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約有；	5 m2
				張芝 張芝工 100m2未満；目串、耳芝、目土及び肥料 等を含む	5 m2
				土のう 仕拵・積立 流用土；	10 袋
雑作業工	式	1	641,082		
労務費	式	1	521,300	特殊作業員 昼間；	10 人
				普通作業員 昼間；	10 人
機械運転費	式	1	117,420	小型バックホ (クローラ) [標準] 排ガス対策型 (第2次基 準) 山積0.13m3；運転手、燃料含む	10 時間
				ダンプトラック [オンロード・デ・イセル] 2t積級；運転手、燃料含 む	10 時間
機械経費	式	1	2,362	チェンソー 鋸長350mm 排気量0.034L；燃料含む	10 時間
				草刈機 [肩掛式]カッタ径255mm；燃料含む	10 時間
河川災害緊急維持工	式	1	724,800		
応急復旧等	式	1	486,100	普通作業員 昼間；	10 人
				大型土のう 制作・設置・流用土 H=1.08 W=1.1；	10 袋
				袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 中詰材 割栗石150 -200mm；	10 袋

# 積算内訳書

工事名	R7 奈良地区河川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
油等流出対応	式	1	238,700	普通作業員 10 人 昼間； オイルフェンス 10 m φ150 10m×1スパン（貸与品）； 油吸着マット 400 枚 50cm×50cm×4mm（支給品）；
仮設工	式	1	760,000	
交通管理工	式	1	760,000	交通誘導警備員 1 式 B 昼間；
直接工事費	式	1	50,421,527	
共通仮設費	式	1	3,409,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,409,000	
純工事費	式	1	53,830,527	
現場管理費	式	1	16,426,000	
工事原価	式	1	70,256,527	
一般管理費等	式	1	11,733,473	
工事価格	式	1	81,990,000	