

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7大和川管内維持掘削他工事
工事地名	(自) 大阪府大阪市住之江区平林南地先 (至) 奈良県大和郡山市額田部北町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	269日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7大和川管内維持掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	47,925,480	
河川土工	式	1	47,361,280	
掘削工 (ICT)	m3	9,800	3,496,640	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	43,864,640	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬工 (不整地運搬車による運搬) 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=800m以下 ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=19.5km以下 ;
仮設工	式	1	564,200	
交通管理工	式	1	564,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,925,480	
共通仮設費	式	1	5,279,000	
共通仮設費	式	1	1,144,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	546,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,135,000	

積算内訳書

工事名	R7大和川管内維持掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	23,163,936	
河川土工	式	1	21,751,340	
掘削工(ICT)	m3	5,000	1,800,500	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	19,950,840	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬工（不整地運搬車による運搬） 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）片道運搬距離 L=800m以下；
				積込（ルース） 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）片道運搬距離 L=14.0km以下；
堤防養生工	式	1	861,116	
伐木除根工	式	1	861,116	伐木・伐竹 5,200 m2 伐木（人力施工：粗）；
				集積積込み 5,200 m2
				伐木伐竹運搬 10 m3 枝・葉 片道運搬距離 L=4.5km以下；
				伐木伐竹運搬 10 m3 幹 片道運搬距離 L=4.5km以下；
				処分費 10 m3 枝・葉；
				処分費 10 m3 幹；
				仮設工
交通管理工	式	1	551,480	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	R7大和川管内維持掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	8,740,533	
堤防養生工	式	1	6,768,033	
伐木除根工	式	1	6,768,033	伐木・伐竹 40,700 m2 伐木(人力施工：粗)； 集積積み 40,700 m2 伐木伐竹運搬 50 m3 枝・葉 片道運搬距離 L=6.0km以下； 伐木伐竹運搬 50 m3 幹 片道運搬距離 L=47.0km以下； 処分費 50 m3 枝・葉； 処分費 50 m3 幹；
法覆護岸工	式	1	1,295,460	
護岸補修工	式	1	1,295,460	張コンクリート復旧 18 m ；コンクリート、型枠、目地板、削孔、鉄筋含 む
仮設工	式	1	677,040	
交通管理工	式	1	677,040	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,740,533	
共通仮設費	式	1	1,538,000	
共通仮設費	式	1	297,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	297,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,241,000	

積算内訳書

工事名	R7大和川管内維持掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	1,432,480	
堤防養生工	式	1	1,286,500	
伐木除根工	式	1	1,286,500	伐木・伐竹 8,000 m2 伐木(人力施工：粗)； 集積積み 8,000 m2 伐木伐竹運搬 10 m3 枝・葉 片道運搬距離 L=10.0km以下； 伐木伐竹運搬 10 m3 幹 片道運搬距離 L=10.0km以下； 処分費 10 m3 枝・葉； 処分費 10 m3 幹；
仮設工	式	1	145,980	
交通管理工	式	1	145,980	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	1,432,480	
共通仮設費	式	1	283,000	
共通仮設費	式	1	66,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	66,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	217,000	
純工事費	式	1	1,715,480	
現場管理費	式	1	850,000	

