

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大和川窪田遊水地土質改良他工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町窪田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	344日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地土質改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	154,181,448	
河川土工	式	1	12,386,920	
掘削工 (ICT)	m3	18,200	5,383,560	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	7,003,360	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
土質改良工	式	1	137,350,000	
土砂混合処理工	式	1	137,350,000	土砂混合 50,000 m3 固化材 添加量50kg/m3 ;
構造物撤去工	式	1	56,968	
構造物取壊し工	式	1	43,692	コンクリート構造物取壊し 0.8 m3 無筋構造物 機械施工 ; 積込み含む 舗装版切断 11 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破砕 45 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込み含む
運搬処理工	式	1	13,276	殻運搬 0.8 m3 コンクリート殻 (無筋) ; 殻運搬 2 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 0.8 m3 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 2 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	4,387,560	
作業ヤード整備工	式	1	1,840,600	仮設盛土 1 式 4.0m以上 ; 土砂等運搬、積込み含む

積算内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地土質改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,546,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	154,181,448	
共通仮設費	式	1	16,045,400	
共通仮設費	式	1	5,361,400	
運搬費	式	1	3,376,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,387,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,684,000	
純工事費	式	1	170,226,848	
現場管理費	式	1	40,122,000	
工事原価	式	1	210,348,848	
一般管理費等	式	1	32,661,152	
工事価格	式	1	243,010,000	