

積算内訳書

1. 業務名

業務名	亀の瀬地区現地測量他業務
履行場所	大阪府柏原市峠地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	86 日間	自 令和 7年 9月25日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、亀の瀬地すべり対策事業における管理用道路の設計に必要な公共測量を実施する業務である。		
4) 業務内容	3級基準点測量 4点、4級基準点測量 12点、路線測量 780m、現地測量 0.009 km2		

積算内訳書

業務名	亀の瀬地区現地測量他業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	959,360		
基準点測量	式	1	959,360		
3級基準点測量	式	1	526,400	3級基準点測量	4 点
				永久標識設置なし、伐採含まない、 原野/低山地	
4級基準点測量	式	1	432,960	4級基準点測量	12 点
				永久標識設置なし、伐採含まない、 原野/低山地	
地形測量	式	1	1,074,958		
現地測量	式	1	1,074,958		
現地測量	式	1	1,074,958	現地測量（作業計画）	1 業務
				原野/低山地 現地測量	(0.009)1 (km2)式
				原野/低山地	
応用測量	式	1	4,387,092		
路線測量	式	1	4,387,092		
路線測量	式	1	4,387,092	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.78 km
				原野/低山地、0～1,000台未満/12時間 線形決定	

積算内訳書

業務名	亀の瀬地区現地測量他業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				原野/低山地 I P 設置	0.78 km
				原野/低山地、0～1,000台未満/12時間 、曲線数10以上 中心線測量	0.78 km
				原野/低山地、0～1,000台未満/12時間 、曲線数10以上、測点間隔20m 仮BM設置測量	0.78 km
				原野/低山地、0～1,000台未満/12時間 縦断測量	0.78 km
				原野/低山地、0～1,000台未満/12時間 横断測量	0.78 km
				原野/低山地、0～1,000台未満/12時間 、曲線数10以上、測量幅45m未満2	0.78 km
共通	式	1	163,750		
共通	式	1	163,750		
打合せ等	式	1	163,750	打合せ	1 式
直接経費	式	1	135,254		
直接経費	式	1	135,254		
旅費交通費	式	1	32,254	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	業務内容	業務内容			業 種	測量業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費		式	1	103,000	電子成果品作成費 1 式	
技術管理費		式	1	95,970		
技術管理費		式	1	95,970		
成果検定費等		式	1	95,970	成果検定費 1 式	
直接測量費		式	1	6,816,384		
間接測量費		式	1	5,173,616		
諸経費		式	1	5,173,616		
測量業務価格		式	1	11,990,000		