

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 大和川下流流量観測業務
履行場所	自：大阪府大阪市（大和川河口） 至：大阪府柏原市（大和川府県境）

2. 業務内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	383 日間	自 令和 8年 3月 6日	至 令和 9年 3月26日
3) 設計説明	<p>本業務は、水文観測業務規程に基づき直轄区間（大阪府域）の大和川、石川の水位流量観測所において、流量データを観測することを目的とする。また、大和川水系における流量観測所3箇所において、令和8年の流量を確定させる為、水位流量曲線式を作成することを目的とする。</p>		
4) 業務内容	<p>流量観測 計画準備、打合せ協議、流量観測結果報告、現地調査、低水流量観測、高水流量観測、河川定期横断測量、河川深淺測量、報告書作成 水位流量曲線作成 計画準備、基礎資料の収集・点検、水位流量曲線の作成、観測所配置図の作成</p>		

積算内訳書

業務名	R 7 大和川下流流量観測業務			業種	測量業務
				項目	水文観測
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
水文観測	式	1	11,803,586		
流量観測	式	1	10,440,714		
流量観測	式	1	10,440,714	計画準備 打合せ協議 流量観測結果報告 現地調査 低水流量観測 水面幅80m 低水流量観測 水面幅32m 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 機械経費	1 業務 1 式 2 回 (3)1 (回)式 (36)1 (回)式 (36)1 (回)式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	R 7 大和川下流流量観測業務			業種	測量業務
				項目	水文観測
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				36日 河川定期横断測量 直接水準(平地)	22 本
				平均測量幅:115m 河川定期横断測量 複写	14 断面
				河川深浅測量	9 測線
				1m≦H≦3m 水面幅81.7m 報告書作成	1 業務
水位流量曲線作成	式	1	1,362,872		
水位流量曲線作成	式	1	1,362,872	計画準備	1 業務
				基礎資料の収集・点検	3 観測所
				水位流量曲線の作成	3 観測所
				観測所配置図の作成	3 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	3 観測所
				報告書作成	1 業務
直接経費	式	1	386,507		
直接経費	式	1	386,507		
旅費交通費	式	1	88,416	旅費交通費	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 大和川下流流量観測業務			業種	測量業務	
				項目	直接経費	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
その他	式	1	163,091	表面浮子		
				棒浮子	15	本
				吃水0.5m 棒浮子	37	本
				吃水1.0m 棒浮子	32	本
				吃水2.0m 浮子用旗	48	本
				19	本	
電子成果品作成費	式	1	135,000	電子成果品作成費	1 式	
直接測量費	式	1	12,190,093			
間接測量費	式	1	8,929,907			
諸経費	式	1	8,929,907			
測量業務価格	式	1	21,120,000			