

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 大和川上流流量観測業務
履行場所	自：奈良県生駒郡三郷町（大和川府県境） 至：奈良県大和郡山市（佐保川国管理区間上流端）

2. 業務内容

- 1) 事務所名 大和川河川事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 382 日間 自 令和 8年 3月10日
至 令和 9年 3月26日

3) 設計説明

本業務は、水文観測業務規程に基づき直轄区間（奈良県域）の大和川、曾我川、佐保川の水位流量観測所において、流量データを観測することを目的とする。また、大和川水系における流量観測所5箇所において、令和8年の流量を確定させる為水位流量曲線式を作成することを目的とする。

4) 業務内容

流量観測

計画準備、打合せ協議、流量観測結果報告、現地調査、低水流量観測、高水流量観測、河川定期横断測量、河川深淺測量、報告書作成

水位流量曲線作成

計画準備、基礎資料の収集・点検、水位流量曲線の作成、観測所配置図の作成

積算内訳書

業務名	R 7 大和川上流流量観測業務			業種	測量業務
				項目	水文観測
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
水文観測	式	1	14,688,348		
流量観測	式	1	12,596,018		
流量観測	式	1	12,596,018	計画準備 打合せ協議 流量観測結果報告 現地調査 低水流量観測 水面幅66m 低水流量観測 水面幅47m 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測	1 業務 1 式 2 回 (3)1 (回)式 (36)1 (回)式 (36)1 (回)式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	R 7 大和川上流流量観測業務			業種	測量業務	
				項目	水文観測	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				浮子観測：A時間16時間 内業：36測線観測 高水流量観測	1	式
				浮子観測：A時間16時間 内業：36測線観測 機械経費	1	式
				36日 河川定期横断測量 直接水準(平地)	36	本
				平均測量幅:64.3m 河川定期横断測量 複写	24	断面
				河川深浅測量	15	測線
				1m≦H≦3m 水面幅43.5m 報告書作成	1	業務
水位流量曲線作成	式	1	2,092,330			
水位流量曲線作成	式	1	2,092,330	計画準備	1	業務
				基礎資料の収集・点検	5	観測所
				水位流量曲線の作成	5	観測所
				観測所配置図の作成	5	観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	5	観測所

積算内訳書

業務名	R 7 大和川上流流量観測業務			業種	測量業務
				項目	水文観測
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				報告書作成	1 業務
直接経費	式	1	571,882		
直接経費	式	1	571,882		
旅費交通費	式	1	88,808	旅費交通費	1 式
その他	式	1	334,074	表面浮子	12 本
				棒浮子	29 本
				吃水0.5m 棒浮子	84 本
				吃水1.0m 棒浮子	66 本
				吃水2.0m 浮子用旗	69 本
電子成果品作成費	式	1	149,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	15,260,230		
間接測量費	式	1	10,969,770		
諸経費	式	1	10,969,770		
測量業務価格	式	1	26,230,000		