

積算内訳書

1. 工事名

工事名	枚方上流河川公園維持作業
工事地名	(自)大阪府枚方市出口地先 (至)大阪府枚方市岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	枚方上流河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	27,529,641		
高水敷管理工	式	1	25,844,824		
除草工	式	1	23,863,410	高水敷除草	1,240,000 m2
				大型自走式；	
				高水敷除草	61,000 m2
				肩掛式；飛散防止措置含む	
				集草	268,000 m2
				ハンドガイト式；	
				防火帯除草	1,000 m2
				ハンドガイト式；集草含む	
				積込・荷卸	268,000 m2
				運搬(堤防除草)	268,000 m2
				刈草；	
処分費	式	1	528,000	除草処分	33 t
				刈草；	
施設撤去・復旧工	式	1	764,935	普通作業員	18 人
				ダンプトラック	44 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
				クレーン付きトラック	15 時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
施設撤去・復旧工	式	1	366,795	普通作業員	6 人
				ダンプトラック	15 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
				クレーン付きトラック	5 時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
駐車場整備工	式	1	177,330	路盤	50 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚200mm；	
				表層	50 m2
				再生密粒度アスファルト混合物（20） 仕上り厚50mm	
				；プライムコート含む	
				縁石	10 m
				150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目地モル	

積算内訳書

工事名	枚方上流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					外含む	
芝養生工		式	1	1,350	抜根 ；集草含む	20 m2
地被類植付工		式	1	116,750	張芝 野芝 施工規模300m2未満；	50 m2
伐木除根工		式	1	15,254	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)；集積、積込含む 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 枝葉；	100 m2 1 式 1 式
処分費		式	1	11,000	処分費 幹； 処分費 枝葉；	1 t 1 t
清掃工		式	1	1,232,253		
塵芥処理工		式	1	470,222	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 50 m3
処分費		式	1	695,000	処分費 可燃廃棄物； 処分費 可燃廃棄物；	1 m3 1 m3

積算内訳書

工事名	枚方上流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 不燃廃棄物；	1	m3
				処分費 不燃廃棄物；	1	m3
				処分費 混合廃棄物；	50	m3
排水施設清掃工	式	1	67,031	側溝清掃(人力) 無蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	10	m
				桧清掃 有蓋 土砂厚25cm未満；	10	箇所
雑作業工	式	1	305,564			
労務費	式	1	182,720	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	92,844	バックホ 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				バックホ 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				バックホ 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				ダンプトラック 4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				クレーン付きトラック 2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む	2	時間

積算内訳書

工事名	枚方上流河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む
処分費	式	1	30,000	<div>2 時間</div> <div>2 t</div> <div>2 m3</div> <div>2 t</div>
仮設工	式	1	147,000	
交通管理工	式	1	147,000	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	27,529,641	
共通仮設費	式	1	2,533,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,533,000	
純工事費	式	1	30,062,641	
現場管理費	式	1	10,632,000	
工事原価	式	1	40,694,641	
一般管理費等	式	1	7,685,359	
工事価格	式	1	48,380,000	