

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 桂川大下津地区地質調査業務（その1）
履行場所	京都府京都市伏見区淀水垂町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 履行期間	217 日間	自 令和 8年 3月28日 至 令和 8年10月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 7 桂川大下津地区地質調査業務 (その1)			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	31,350,481		
直接調査費	式	1	27,133,960		
機械ボーリング	式	1	4,006,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 44 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 48 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 48 m	
土壌分析	式	1	22,552,200	土壌分析	153 検体
総合解析	式	1	313,760	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	226,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	36,000	検定費等	18 本
間接調査費	式	1	4,216,521		
運搬費	式	1	67,900	運搬費	1 式
準備費	式	1	884,240	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 桂川大下津地区地質調査業務（その1）			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
仮設費	式	1	1,218,600	足場仮設	
安全費	式	1	1,276,200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	579,896	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	189,685	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	31,350,481		
間接費	式	1	5,939,519		
諸経費	式	1	5,939,519		
一般調査業務費	式	1	37,290,000		
解析等調査	式	1	631,560		
直接業務費	式	1	631,560		
解析等調査	式	1	631,560	計画準備	1 式
				解析等調査	1 式
共通	式	1	253,700		
共通	式	1	253,700		
打合せ等	式	1	253,700	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	885,260		

